

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynków przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie

1.3.) Oddział zamawiającego: PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310018543

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Dąbrowskiej 8

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 6324228276

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgkim.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynków przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e241104-082d-43fb-b33d-dee45f49a880

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00171302

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00012550/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

NextGenerationEU, Krajowy Plan Odbudowy

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e241104-082d-43fb-b33d-dee45f49a880>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: korespondencję należy prowadzić przez portal e Zamówienia lub pocztę email wskazaną w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, telefon kontaktowy 063 242-82-76, e-mail: przetargi@pgkim.konin.pl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) jest Pan Janusz Graczyk, tel. kontaktowy 063 242-82-76, e-mail: iod@pgkim.konin.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-9/2026, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania);
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-9/2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynków przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Program TERMO finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynków przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie.

Zakres robót obejmuje:

1. ocieplenie stropu,
2. wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
3. modernizacja systemu przygotowania c.w.u. oraz c.o.
4. remont dachu,
5. remont ścian zewnętrznych,
6. remont stropu nap piwnicą,
7. remont ścian fundamentowych,
8. remont piwnic,
9. remont klatki schodowej,
10. remont odprowadzenia wód opadowych i odwodnienie podwórka,
11. remont inst. wentylacyjnej,
12. remont inst. wod-kan,

Szczegółowy zakres robót budowlanych określa przedmiar robót i dokumentacja projektowa stanowiące załączniki nr 5 i nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2026-04-27 do 2026-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena, Okres gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:**

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji**4.3.6.) Waga: 40****4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW****5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie****5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak****5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

Posiada wymagane dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2.2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł.

2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonawca wykaże że:

- w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym czasie wykonawca zrealizował 2 zamówienia polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub termomodernizacji budynków wielorodzinnych wpisanych do rejestru zabytków lub będących w jego strefie o łącznej wartości minimum 800 000,00 zł brutto.
- dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia tj. 4 pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia oraz dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy Prawo Budowlane, oraz zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzające, że min 18 m-cy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.;

6. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2)**

wykaz robót zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym czasie, z którego wynika, że wykonawca zrealizował

2 zamówienia polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub termomodernizacji budynków wielorodzinnych wpisanych do rejestru zabytków lub będących w jego strefie o łącznej wartości minimum 800 000,00 zł brutto– załącznik 3

3) oświadczenie, że posiada osoby zdolne do zrealizowania przedmiotu zamówienia tj. dysponuje lub będzie dysponował 4 pracownikami oraz dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy Prawo Budowlane, który posiada doświadczenie potwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a także przez okres min 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków- załącznik 3

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 16 500,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100.)

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2.1. pieniądzu,

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

VeloBank, numer rachunku: 56 1560 0013 2015 2804 6127 0038

„Wadium - z dopiskiem: „ Termomodernizacja budynków przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie”

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.

5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.

6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określne w ustawie p.z.p. , tj.:

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust.2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 , oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1 , innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

b) Wykonawca , którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.,

c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy , którego oferta została wybrana.

2) Z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,

3) Powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,

4) Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą,

5) W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania,

6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Miasto Konin, plac Wolności 1, 62-500 Konin NIP 665 289 98 34.

7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(art. 58 ustawy p.z.p.) Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

7. Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium , wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku , o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. zostanie odrzucona.

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków

udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które /dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-04-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-04-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



ZP-9/2026



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-500 Konin, ul. Marii Dąbrowskiej 8
KRS nr 00000195, NIP 665-000-12-14
kapitał zakładowy: 3 000 000,00 zł
tel. 63 242 82 76, fax 63 242 82 24

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie,
ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin

Nazwa zamówienia:

**„Termomodernizacja budynków przy ul. Plac Zamkowy 7
w Koninie”**

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Kod CPV: 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

Sygnatura zamówienia: **ZP-9/2026**

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – Art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia .

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgkim.konin.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Prezes Zarządu PGKiM Sp.z o.o.

Michał Zawadzki



ZP-9/2026

SPIS TREŚCI:

- I. NAZWA, ADRES ORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO**
- II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**
- III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**
- IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
- V. WIZJA LOKALNA**
- VI. PODWYKONAWSTWO**
- VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**
- VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
- IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**
- X. PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE**
- XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**
- XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)**
- XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**
- XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**
- XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY**
- XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**
- XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
- XVIII. SPOSÓB I TERMIN SŁADANIA I OTWARCIA OFERT**
- XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT**
- XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**
- XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY**
- XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**
- XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ**

ZP-9/2026

I. NAZWA, ADRES ORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Dane Zamawiającego:

Miasto Konin, NIP 665-00-17-907

Plac Wolności 1, 62-500 Konin, w imieniu którego działa:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie

ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin.

Tel.: 063 242-82-76

Fax: 063 242-82-24

E-mail (ogólny): sekretariat@pgkim.konin.pl

E-mail (do korespondencji ws. zamówienia): przetargi@pgkim.konin.pl

Strona internetowa: www.pgkim.konin.pl

2. Adres do korespondencji:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie

ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin.

Godziny pracy Zamawiającego:

- poniedziałek: 08:00-16:00;

- wtorek - piątek: 07:00-15:00

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, telefon kontaktowy 063 242-82-76, e-mail: przetargi@pgkim.konin.pl;

ZP-9/2026

2. inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) jest Pan Janusz Graczyk, tel. kontaktowy 063 242-82-76,, e-mail: iod@pgkim.konin.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-9/2026, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania);
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o



ZP-9/2026

udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 1.** Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi ust 275 ust. 1 Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwana dalej "SWZ".
- 2.** Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
- 3.** Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp
- 4.** Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 5.** Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
- 6.** Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
- 7.** Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp



ZP-9/2026

8. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynków przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: **Program TERMO** finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynków przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie.

Zakres robót obejmuje:

1. ocieplenie stropu,
2. wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
3. modernizacja systemu przygotowania c.w.u. oraz c.o.
4. remont dachu,
5. remont ścian zewnętrznych,
6. remont stropu nap piwnicą,
7. remont ścian fundamentowych,
8. remont piwnic,
9. remont klatki schodowej,
10. remont odprowadzenia wód opadowych i odwodnienie podwórka,
11. remont inst. wentylacyjnej,
12. remont inst. wod-kan,

Szczegółowy zakres robót budowlanych określa przedmiar robót i dokumentacja projektowa stanowiące **załączniki nr 5 i nr 6 do SWZ**.

Wspólny słownik Zamówień CPV:

Główny kod CVP	
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
Dodatkowe kody CVP	
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych



ZP-9/2026

2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp w zakresie przedmiotu zamówienia, ceny oraz terminu.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie art. 310 ustawy Pzp, jeśli środki, jakie zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, nie zostaną mu przyznane w całości lub w części. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania z ww. przesłanki na każdym jego etapie. Wykonawca nie posiada uprawnienia do wysuwania względem Zamawiającego żądania podjęcia działań mających na celu pozyskanie środków przeznaczonych na realizację zamówienia, w sytuacji gdy te nie zostaną mu przyznane z zakładanego źródła. W przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 ustawy Pzp Wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu, co – poprzez fakt udziału w postępowaniu na określonych w niniejszej SWZ zasadach - Wykonawcy akceptują bez zastrzeżeń.

V. WIZJA LOKALNA

1. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej.
2. W celu zapoznania się z dokumentacją znajdującą się u Zamawiającego należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami.

VI. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wykazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć



ZP-9/2026

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **nie wcześniej niż od 27.04.2026 r. do 31.07.2026 r.**

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

Posiada wymagane dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2.2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. **1 000 000,00 zł**.

2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonawca wykaże że:

- w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym czasie wykonawca zrealizował 2 zamówienia polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub termomodernizacji budynków wielorodzinnych wpisanych do rejestru zabytków lub będących w jego strefie o łącznej wartości minimum **800 000,00 zł brutto**.
- dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia tj. 4 pracownikami, którzy posiadają odpowiednie



ZP-9/2026

kwalifikacje do wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia oraz dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy Prawo Budowlane, oraz zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzające, że min 18 m-cy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.;
6. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.;
2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.



ZP-9/2026

X. PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, a także podpisane oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę - zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do SWZ**,
3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
 - 1) **dokument, z którego wynikać będzie, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000,00 .zł.**
 - 2) **wykaz robót zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym czasie, z którego wynika, że wykonawca zrealizował 2 zamówienia polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub termomodernizacji budynków wielorodzinnych wpisanych do rejestru zabytków lub będących w jego strefie o łącznej wartości minimum 800 000,00 zł brutto– załącznik 3**
 - 3) **oświadczenie, że posiada osoby zdolne do zrealizowania przedmiotu zamówienia tj. dysponuje lub będzie dysponował 4 pracownikami oraz dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy Prawo Budowlane, który posiada doświadczenie potwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a także przez**



ZP-9/2026

okres min 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków- załącznik 3

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
- 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Dane umożliwiające dostęp do tych środków;
 - 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby



ZP-9/2026

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. **UWAGA:** Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które /dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

ZP-9/2026

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną: poprzez Portal e-Zamówienia oraz e-mail: przetargi@pgkim.konin.pl .
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na e-Zamówienia.
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
 - 1) w zakresie proceduralnym:
Ewelina Przechowiecka-Świątecka tel. 63 242-82-76, e-mail – e.przechowiecka@pgkim.konin.pl
 - 2) w zakresie merytorycznym:
Adrian Szczepankiewicz tel 509-828-161, e- mail:
a.szczepankiewicz@pgkim.konin.pl
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.



ZP-9/2026

8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęły do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
9. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
10. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do SWZ** pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

- 1) kosztorys ofertowy, który będzie stanowił integralną część oferty, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 3.
- 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. (**załącznik nr 2 do SWZ**) składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.;
- 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;



ZP-9/2026

- 4) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
 - 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
 - 6) wadium – dokument potwierdzający wadium. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
 5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
 6. **Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
 7. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/ lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/>
 8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki 'Oferty/Wnioski', widocznej w podglądzie Postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
 9. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

ZP-9/2026

10. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z Ustawą lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodne z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz wygenerowanym plikiem podpisu (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
12. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
13. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przyciski „Wycofaj ofertę”.
15. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą do 250 MB.
16. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
17. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.



ZP-9/2026

18. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
19. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji, oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ceny należy podać w złotych polskich.
2. Cenę należy skalkulować w oparciu o przedmiar robót oraz dokumentację projektową (**Załącznik nr 5 i nr 6 do SWZ**) uwzględniając dane techniczne opisane w Rozdziale IV pkt 1.
3. Cena musi zostać opracowana na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową.
4. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku .
5. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty stanowiącym **Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ**.
7. Zamawiający poprawi omyłki stosownie do treści art. 223 ustawy zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ustawy p.z.p.
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do



ZP-9/2026

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

- 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
9. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości **16 500,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100.)**
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 2.1. pieniądzu,
 - 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 2.3. gwarancjach bankowych,
 - 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych
 - 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

ZP-9/2026

VeloBank, numer rachunku: 56 1560 0013 2015 2804 6127 0038
„Wadium - z dopiskiem: „ Termomodernizacja budynków przy
ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie”

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
 - 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określne w ustawie p.z.p. , tj.:
 - a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust.2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 , oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1 , innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
 - b) Wykonawca , którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.,
 - c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy , którego oferta została wybrana.
 - 2) Z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
 - 3) Powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
 - 4) Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
 - 5) W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania,



ZP-9/2026

- 6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Miasto Konin, plac Wolności 1, 62-500 Konin NIP 665 289 98 34.
- 7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy p.z.p.) Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium , wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku , o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy p.z.p.

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia 08.05.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.



ZP-9/2026

2. Ofertę należy złożyć poprzez **Platformę e-Zamówienia**. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na **Platformie e-zamówienia**.
3. Ofertę należy złożyć **do dnia 09.04.2026 r., godz. 10:00**
Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 09.04.2026 r., godz. 10:30**
4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

- 1) **Cena ofertowa brutto – 60%**
- 2) **Okres gwarancji jakości – 40%**

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Zamawiający dokona oceny oferty według następującego kryterium i jej wagi:

L.p.	Oznaczenie kryterium	Kryterium	Waga kryterium
1.	K1	Cena (brutto)	60%
2.	K2	Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane	40%

1.1. Punkty w kryterium **K1 – Cena (brutto)** zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:

$$\mathbf{K1} = \frac{\mathbf{Najniższa\ cena\ wśród\ ofert}}{\mathbf{Cena\ oferty\ ocenianej}} \times \mathbf{60\ \%}$$



ZP-9/2026

Kryterium K1– Cena (brutto) oznacza cenę zaoferowaną przez wykonawcę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

W kryterium „CENA”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

1.2. Kryterium „Okres gwarancji jakości” liczone w okresach miesięcznych.

Gwarancja jakości	Liczba przyznanych punktów w kryterium K2
36 miesięcy	0 pkt.
48 miesięcy	50 pkt.
60 miesięcy i więcej	100 pkt.

Kryterium K2 – **Gwarancja na roboty budowlane** oznacza okres gwarancji, jaką Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane oraz zużyte i wymontowane materiały budowlane. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się dniem podpisania przez obie strony umowy protokołu z odbioru końcowego robót budowlanych.

Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji 36 miesięcy. Zaoferowanie gwarancji o długości 36 miesięcy, spowoduje brak przyznania punktacji w przedmiotowym kryterium (0 pkt).

1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi powyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

$$WOn = K1 \times 60\% + K2 \times 40\%$$

gdzie:

WOn – wskaźnik oceny oferty n

K1 – kryterium 1

K2 – kryterium 2

3. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najwyżej ocenioną ofertę.



ZP-9/2026

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1. Warunki umowy (Projekt umowy) stanowią **Załącznik Nr 4** do Specyfikacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następującym przypadku:



ZP-9/2026

2.1. Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

- a) o charakterze niezależnym od stron;
- b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy;
- c) którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności;
- d) której nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia;

2.2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

2.3. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i sprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

2.4. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
2. uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
3. zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia



ZP-9/2026

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

5. Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.



ZP-9/2026

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.- Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 5 – Przedmiar robót

Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa

Zatwierdził:

Michał Zawadzki

Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o.

(Pieczęć adresowa wykonawcy)

.....
/telefon/.....
/fax/.....
/adres e-mail – jeśli posiada/

NIP

REGON

OFERTA PRZETARGOWA

Miasto Konin
w imieniu i na rzecz którego działa
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Koninie
ul. M. Dąbrowskiej 8

.....
(miejscowość i data)

Przystępując do przetargu prowadzonego w trybie podstawowym art.275 ust.1 Ustawy z dnia 11.09.2019r. zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „**Termomodernizacja budynków przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie**”

Przedkładamy niniejszą ofertę:

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Oferowana cena bez podatku VAT (netto)	Stawka VAT (%)	Równowartość należnego podatku VAT	Oferowana cena z podatkiem VAT (brutto)

1) Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2) Zaoferowana cena została obliczona na podstawie kosztorysu szczegółowego, który stanowi załącznik do niniejszej oferty.

2. Oferuję/oferujemy:

Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały..... miesiący od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego **

Gwarancja jakości	Właściwe zaznaczyć „X”
36 miesiący	
48 miesiący	
60 miesiący	

.....
/pieczęć i podpis pełnomocnego
przedstawiciel Wykonawcy/

** - okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem podpisania protokołu końcowego z odbioru robót.

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do r.
3. Oświadczamy, że **jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT***.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z pełną dokumentacją przetargową. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy ich treść.
5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Przewidujemy / Nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom wykonanie części zamówienia.

Lp.	Nazwa (firma) podwykonawcy	Nazwa części zamówienia powierzonej podwykonawcy

7. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu umowy regulującej naszą współpracę (dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oferta wspólna).

8. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do opracowania projektu umowy a warunkach, określonych w SWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/e stanowiących/e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....

Uwaga: W przypadku wykazania, iż oferta zawiera zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uzasadnienie powodów wprowadzenia takiego zastrzeżenia.

10. Wskazujemy, że nasze dokumenty rejestrowe dostępne są w formie elektronicznej w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych, z której Zamawiający może pobrać samodzielnie:

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - numer.....
- odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP
- inny rejestr – podać jaki i jego adres internetowy (dotyczy wykonawców zagranicznych)
- nie dotyczy.

(właściwe zaznaczyć)

11. Czy Wykonawca jest przedsiębiorstwem?*

- małym
- średnim
- dużym

(Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

1. Średnie przedsiębiorstwo:

- a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
- b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

2. Małe przedsiębiorstwo:

- a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
- b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.)

12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty oświadczenia i dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. (art. 233 k.k.)

13. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

14. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

- 1) Nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko:
- 2) Adres:
- 3) tel. fax
- 4) e-mail:

.....
/pieczęć i podpis pełnomocnego
przedstawiciela Wykonawcy/

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

16. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w dniu..... w formie.....

Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy:

17. Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

18. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
/pieczęć i podpis pełnomocnego
przedstawiciel Wykonawcy/

* - zaznaczyć właściwe.

UWAGA:

- 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**
- 2. Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

^{1 1} rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie
wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania oraz spełnienia warunków
udziału w postępowaniu

Zamawiający:
Miasto Konin
w imieniu i na rzecz którego działa
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Koninie
ul. M. Dąbrowskiej 8

(Pieczęć adresowa wykonawcy)

.....

/telefon/

.....

/fax/

.....

/adres e-mail – jeśli posiada/

NIP

REGON

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Termomodernizacja
budynków przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie**” oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.*
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 lub 5 ustawy Pzp*).*
W związku z ww. okolicznością udowadniam Zamawiającemu spełnienie łącznie przesłanek wskazanych w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp:

.....
.....
.....

ZP-9/2026

3. Oświadczam, że nie występują wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

4. Oświadczam, że spełniam warunki udział w postępowaniu przetargowym zgodnie z zapisami w SWZ.

* - niepotrzebny ustęp 1 albo 2 należy usunąć lub przekreślić.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpis:

/pełnomocny przedstawiciel oferenta/

UWAGA:

- 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z wykonawców.**
- 2. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf.**
- 3. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

(Pieczęć adresowa wykonawcy)

.....
/telefon/.....
/fax/.....
/adres e-mail – jeśli posiada/

NIP

REGON

Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu**„Termomodernizacja budynków przy ul. Plac Zamkowy 7
w Koninie”**

W odpowiedzi na wezwanie na podstawie Art. 274 ust. 1

ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu

.....

oświadczam (oświadczamy), że w/w wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert (w okresie ostatnich) * przed dniem składania ofert wykonał następujące remonty polegające na termomodernizacji budynków wielorodzinnych, zgodnie z wymogami opisanymi w Rozdziale X, pkt 4, ppkt 2) SWZ

Lp.	Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Wartość	Przedmiot robót	Data i miejsce wykonania zamówienia	Nazwa Wykonawcy
1.					
2.					

oraz załączam dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– inne odpowiednie dokumenty.

.....
/pełnomocny przedstawiciel oferenta/

Oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował 4 pracownikami, którzy będą skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że osoba przewidziana na stanowisko kierownika budowy:

1. Nazwisko i imię:

2. Wykształcenie/doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:.....

.....

.....

3. Uprawnienia (numer, zakres, data wydania).....

.....

4. Informacja o podstawie dysponowania osobą przez Wykonawcę (np. umowa o pracę, zlecenia itp.):

.....

.....

/pełnomocny przedstawiciel oferenta/



WZÓR - UMOWA O WYKONANIE REMONTU

realizowanego w ramach projektu
„Program TERMO”

zawarta w dniur. w Koninie, pomiędzy:

1. Miastem Konin, NIP, 62-500 Konin, Plac Wolności 1, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz którego działa Realizator zadania Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000019516, NIP 665-000-12-14, kapitał zakładowy: 3 000 000 zł, tel.63 242 82 76,

reprezentowana przez:

Michała Zawadzkiego – Prezesa Zarządu

oraz

2.z siedzibą w przy ul. nr, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym nr, NIP, REGON zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowana przez:

..... –

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania zamówienia o nazwie: „Termomodernizacja budynku komunalnego przy Placu Zamkowym 7 w Koninie,,

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie modernizacji energetycznej w budynku przy Placu Zamkowym 7 w Koninie

3. Wskazany wyżej budynek mieszkalny znajduje się w granicach strefy „A” ochrony konserwatorskiej ujętej w gminnej ewidencji zabytków oraz wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

4. Na okres wykonywania robót remontowych z budynku zostaną wykwaterowani mieszkańcy budynku.

§ 2

1. Za kompleksowe wykonanie robót opisanych w § 3 ustala się wynagrodzenia dla Wykonawcy w wysokości netto zł, słownie:/100, plus obowiązujący podatek VAT% tj. zł słownie:/100, brutto zł słownie:/100.

2. W powyższej wartości mieszczą się wszystkie składniki cenotwórcze wykonania przedmiotu umowy, w tym wartość dostarczonych przez Wykonawcę materiałów budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy i wszelkich innych opłat związanych np. z zajęciem pasa drogowego.

3. Zapłata za wykonane prace odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 16 niniejszej umowy.

§ 3

1. Zakres prac remontowych w ramach realizacji umowy określa projekt budowlano-wykonawczy w branży budowlanej i instalacyjnej oraz przedmiar budowlany

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 staje się integralną częścią umowy jako załącznik.

3. Integralną częścią składową niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym zarejestrowanym pod nr ZP-...../2026.

4. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zlecenia części prac będących przedmiotem umowy innym jednostkom wykonawczym za zgodą Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r., art. 462-465. (tj. Dz.U. 2023.poz. 1605 ze zm).

§ 4

Wszelkie prace dodatkowe nie objęte zakresem prac, o którym mowa w § 3 umowy realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego i odrębnej umowy, określającej termin realizacji oraz wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 5

Określone w § 1 umowy, roboty remontowe zostaną przez Wykonawcę wykonane w terminie tygodni licząc od dnia do dnia

§ 6

1. Zgodnie z właściwymi warunkami technicznymi Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace wynikające z zakresu niniejszej umowy w terminach umożliwiających realizację dzieła w terminie, o którym mowa w § 5 umowy.
2. Szczegółowy harmonogram prac Wykonawcy zostanie uzgodniony przez przedstawicieli stron w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. Obowiązek sporządzenia harmonogramu spoczywa na Wykonawcy. Brak sporządzenia harmonogramu lub nieuzgodnienie harmonogramu prac z przedstawicielem Zamawiającego uzasadnia wstrzymanie przez Zamawiającego realizację robót.
3. Harmonogram prac, o którym mowa w ust. 2 staje się z chwilą podpisania przez strony umowy integralną częścią umowy jako załącznik numer 3.
4. Roboty objęte zakresem niniejszej umowy prowadzone będą od godziny 7.00 do godziny 19.00.

§ 7

Zamawiający zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy zezwolenia, zgody i opinie oraz załatwić wszystkie formalności urzędowe związane z realizacją niniejszej umowy.

§ 8

Zamawiający przekaze Wykonawcy komisyjnie budynek, w którym przeprowadzany będzie remont (zwany dalej „budynkiem”) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z przekazania budynku Zamawiający sporządzi protokół. Protokół zostanie podpisany przez przedstawicieli obu stron.

§ 9

Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne korzystanie ze źródeł energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków. W przypadku braku opomiarowania, Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania urządzeń pomiarowych pozwalających do rozliczenia należności za wykorzystaną energię elektryczną i wodę. Zamawiający obciąży Wykonawcę za media zgodnie z cenami dostawców.

§ 10

Wykonawca zapewni ochronę placu i zaplecza budowy.

§ 11

1. Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 3 umowy, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi w terminie,
- 2) utrzymywania w budynku w czasie prac remontowych czystości i porządku,
- 3) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,
- 4) spełnienia wymagań ochrony środowiska,
- 5) usunięcia z budynku wszelkich zbędnych przedmiotów, materiałów i odpadów po zakończeniu prac powstałych w wyniku prowadzonych robót oraz pozostawionych przez mieszkańców,
- 6) segregowania i utylizacji powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami poświadczone opracowanym wykazem oraz przekazaniem kart utylizacji odpadów udowadniając przekazanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 7) prowadzenia robót ograniczając emisję hałasu, kurzu i zanieczyszczeń poświadczone opracowanym wykazem działań,
- 8) przedstawienia Zamawiającemu wszystkich atestów, świadectw dopuszczenia do eksploatacji oraz prób jakościowych urządzeń i konstrukcji użytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy,
- 9) koordynacji robót branżowych i z podwykonawcami,
- 10) organizacji rady budowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym lecz nie rzadziej niż co 7 dni.
- 11) uzyskania zgody i poniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 12) w przypadku konieczności prowadzenia części prac w ramach wykonywanego zadania na sąsiednich nieruchomościach uzyskanie zgody ich właścicieli na udostępnienie terenu.
- 13) na potrzeby rozliczenia robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dodatkowych dokumentów poświadczających, że przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych.
- 14) konsultowania prac oraz uzyskania dodatkowych zgód na prowadzenie robót z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, delegatura w Koninie.
- 15) identyfikacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz ich zgłoszenia do właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), wraz z przygotowaniem wymaganej dokumentacji i udziałem w czynnościach odbiorowych; przekazanie urządzeń do użytkowania może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu wymaganych decyzji UDT dopuszczających je do eksploatacji.

2. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za:

- 1) uszkodzenie i zniszczenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót;
- 2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym z przekazanym Wykonawcy budynkiem i terenem,
- 3) szkody osób trzecich powstałe w wyniku wykonywania prac,
- 4) szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach budowlanych na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym.

§ 12

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania w budynku zgodnie z właściwymi przepisami BHP.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowane roboty remontowe. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne wykonanych robót jak i poszczególnych elementów.
2. Okres gwarancji wynosi miesięcy, licząc od dnia następującego po dniu podpisania przez strony protokołu końcowego, przy czym w odniesieniu do urządzeń użytych do wykonania węzła cieplnego obowiązuje okres gwarancji producenta nie mniejszy niż 36 m-cy od daty odbioru końcowego robót.
3. Okres rękojmi liczony będzie zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym.
4. Zgłoszone usterki i wady będą przez Wykonawcę rozpatrywane w terminie siedmiu dni od zgłoszenia. W przypadku poważniejszej wady termin do jej usunięcia wynosi czternaście dni.

§ 14

1. Nadzór nad robotami remontowymi ze strony Zamawiającego pełnić będzie: wyznaczone przez Zamawiającego osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.
2. Ze strony Wykonawcy bezpośrednio odpowiedzialny za prowadzenie robót jest:, Kierownik budowy.
3. Wskazani przedstawiciele stron upoważnieni są do podpisania protokołu przekazania placu budowy i protokołu odbioru.
4. Wykonawca oświadcza, że Kierownik budowy posiada odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzające, że min18 m-cy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru.

§ 15

1. Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy gotowość odbioru końcowego wykonanych robót. Niezależnie od wpisu do dziennika budowy Wykonawca zgłasza gotowość odbioru końcowego Zamawiającemu.
2. Zamawiający w terminie siedmiu dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przystąpi do odbioru.
3. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz wyniki prób i badań oraz wymaganą przez przepisy prawa budowlanego dokumentację powykonawczą. Nieprzekazanie wskazanych dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Kierownik budowy zobowiązany jest do okazywania ww. dokumentów Zamawiającemu oraz do udostępniania ich kopii.

§ 16

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone według następujących zasad:

1. Faktury należy wystawiać na podstawie protokołu z odbioru końcowego na:
Nabywca: Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, NIP 665-289-98-34,
Odbiorca faktury: PGKiM Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, NIP 665-000-12-14.
2. Wynagrodzenie Zamawiającego zostanie wypłacone w dwóch częściach na podstawie faktur VAT. Pierwsza faktura VAT w wysokości 40% należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 2 po zrealizowaniu 50% robót.
3. Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie dwudziestu jeden dni od doręczenia Zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt 4,
4. Faktura końcowa wystawiona zostanie po protokolarnym odbiorze przedmiotu robót na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru protokołu odbioru robót, który należy dołączyć do faktury. Brak zatwierdzenia protokołu odbioru robót nie uniemożliwia Wykonawcy wystawienia faktury.
5. Rachunek, na który dokonywany będzie przelew wynagrodzenia dla Wykonawcy, powinien, w momencie dokonywania przelewu środków przez Zamawiającego, znajdować się na tzw. „białej liście”, tj. wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W przypadku, kiedy podany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy nie znajdzie się w w/w wykazie, Zamawiający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w Urzędzie Skarbowym właściwym dla Wykonawcy.

§ 17

Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada numer NIP i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu.

§ 18

Strony zastrzegają kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w następujących wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienia:
1) w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,

- 2) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wady, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto,
 - 3) w usunięciu wad zgłoszonych w ramach udzielonej gwarancji w terminie określonym w § 13 ust. 3 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia brutto. Nie jest zwłoką sytuacja, w której Wykonawca nie dokonuje odbioru na skutek nie wykonania przez Zamawiającego obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy.
3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury Wykonawcy za wykonane roboty należności Zamawiającego, o których mowa w ust. 1.1), 2), 3. O fakcie potrącenia Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.

§ 19

Odstąpienie od umowy.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- 1) ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,
 - 2) Wykonawca nie podjął realizacji zadania w terminie 14 dni od daty protokółarnego przekazania placu budowy, poza uzasadnionymi przypadkami;
 - 3) Wykonawca pomimo pisemnych żądań Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z umową;
 - 4) Wykonawca przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 14 dni, chyba że przerwa wynika z zaakceptowanego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy;
 - 5) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli;
 - 6) Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy podwykonawców bez zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia opisane w ust 5.pkt1. powyżej w terminie 30 dni od daty powzięcia przez niego informacji o wystąpieniu którejkolwiek z w/w podstaw do odstąpienia.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań umownych, w szczególności finansowych.

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.
5. Jeżeli kara umowna naliczona w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 20

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 21

W zakresie nieuregulowanym zapisami niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny.

§ 22

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny.

W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zamawiającego.

§ 23

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie dla zamówienia pn.: "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. plac Zamkowy 7, plac Zamkowy 8, Wojska Polskiego 9 w Koninie"**

Nazwy i kody CPV: **45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45261400-8 Pokrywanie**

Adres obiektu budowlanego: **ul. plac Zamkowy 7
62-500 Konin**

Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Konin
plac Wolności 1
62-500 Konin**

Data opracowania przedmiaru robót: **2025-11-25**

Nazwa obiektu lub robót: **Branża budowlana**

Nazwa jednostki opracowującej: **JNS Sp. z o.o. ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów NIP: 517 042 64 56**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1.1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE DEMONTAŻOWE - OKNA
1.1.1	Wykucie z muru okien, powierzchnia do 2`m2
1.2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE DEMONTAŻOWE - PARAPETY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.2.1	Rozebranie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
1.3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE DEMONTAŻOWE - DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
1.3.1	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2`m2
1.3.2	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia ponad 2`m2
1.4	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE ROZBIÓRKOWE - POSADZKI
1.4.1	ANALOGIA: Rozebranie posadzki cementowej
1.4.2	Rozebranie podłoża, z betonu grubości do 15 cm
1.4.3	Rozebranie podłóg i posadzek, podłoże z piasku
1.4.4	ANALOGIA: Wywóz gruzu wraz z utylizacją samochodami samowyładowczymi do 1`km
1.4.5	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km, KROTNOŚĆ = 4
1.5	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE ROZBIÓRKOWE - ŚCIANY, SUFITY, PIECE KAFLOWE
1.5.1	ANALOGIA: Rozbiórki ręczne konstrukcji, skucie tynków, rozebranie płytek ze ścian (R=1,25)
1.5.2	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych, oblicowanych kaflami
1.5.3	ANALOGIA: Wywóz gruzu wraz z utylizacją samochodami samowyładowczymi do 1`km
1.5.4	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km, KROTNOŚĆ = 4
2	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262310-7 Zbrojenie 45262300-4 Betonowanie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie PRACE BUDOWLANE, PRACE WYKOŃCZENIOWE
2.1	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262310-7 Zbrojenie 45262300-4 Betonowanie 45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian POSADZKI
2.1.1	Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, pospółka, gr.20cm
2.1.2	Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
2.1.3	Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym, beton C12/15, gr.10cm
2.1.4	Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papą na lepiku na gorąco, 1`warstwa
2.1.5	Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papą na lepiku na gorąco, dodatek za każdą następną warstwę
2.1.6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr.10cm, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa
2.1.7	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
2.1.8	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na gładko
2.1.9	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm, KROTNOŚĆ=3
2.1.10	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
2.1.11	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome
2.1.12	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10`m2, warstwa kleju grubości 5`mm, płytki 30x30
2.1.13	Uzupełnienie posadzek po rozebranych piecach kafłowych - zgodnie z wykończeniem istniejących posadzek w danych pomieszczeniach
2.2	Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian WYKOŃCZENIE SCHODÓW
2.2.1	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome
2.2.2	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe
2.2.3	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża
2.2.4	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30`cm
2.3	Kody CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie ODNOWIENIE BALUSTRAD
2.3.1	ANALOGIA: Czyszczenie przez szcztokowanie balustrad
2.3.2	ANALOGIA: Odtłuszczenie balustrad
2.3.3	ANALOGIA: Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrad, 2-krotnie
2.3.4	ANALOGIA: Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrad, miniowanie
2.4	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe ŚCIANY
2.4.1	Ścianki działowe, z płytek betonu komórkowego o grubości 12`cm

Nr	Nazwa działu robót
2.4.2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - 12x120
2.5	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie PŁYTY KLIMATYCZNE
2.5.1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2.5.2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne
2.5.3	ANALOGIA: Ocieplenie ścian budynków płytami klimatycznymi gr.10cm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian
2.5.4	ANALOGIA: Ocieplenie ścian budynków płytami klimatycznymi gr.2cm, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
2.5.5	ANALOGIA: Ocieplenie ścian budynków płytami klimatycznymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany
2.5.6	ANALOGIA: Ocieplenie ścian budynków płytami klimatycznymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża
2.6	Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian WYKOŃCZENIE ŚCIAN
2.6.1	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie, tynk 1-warstwowy, grubości 1 cm, tynk biały
2.6.2	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie, dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku, KROTNOSC=2
K.1	Gruntowanie pod licowanie oraz malowanie ścian i ościeży
2.6.3	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod licowanie i malowanie ścian
2.6.4	Licowanie ścian i ościeży płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
2.6.5	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie, 2-krotne - ściany i ościeża
2.7	Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie SUFIT
2.7.1	Tynki zwykle wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciągi, kategoria III
2.7.2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod malowanie sufitów
2.7.3	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne
2.7.4	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie
2.8	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie IZOLACJA PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH
2.8.1	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
2.8.2	Odtłuszczenie konstrukcje pełnościenne
2.8.3	Malowanie pędzlem farby do gruntowania konstrukcje pełnościenne
2.8.4	Malowanie pędzlem, farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje pełnościenne - farba antykorozyjna
2.8.5	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.10cm, poziome od spodu konstrukcji, na lepiku - docieplenie sufitów w piwnicy
2.8.6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20cm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa - docieplenie poddasza
2.8.7	ANALOGIA: Zabezpieczenie wełny mineralnej płytą wiórową gr.2.2cm
3	Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45262500-6 Roboty murarskie i murowe PRACE MONTAŻOWE
3.1	Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów PRACE MONTAŻOWE - OKNA
3.1.1	Okna drewniane mieszkaniowe, fabrycznie wykończone, okna zespolone wzmocnione, do 2 m ² - okno O1 o wym. 100x140cm, okno posiadające nawiewnik o wsp. 0,9 W/m ² *K
3.1.2	Okna drewniane mieszkaniowe, fabrycznie wykończone, okna zespolone wzmocnione, do 2 m ² - okno O2 o wym. 120x140cm, okno posiadające nawiewnik o wsp. 0,9 W/m ² *K
3.1.3	Okna drewniane mieszkaniowe, fabrycznie wykończone, okna zespolone wzmocnione, do 1 m ² - okno O3 o wym. 70x50cm, okno o wsp. 0,9 W/m ² *K - z zachowaniem istniejącej formy
3.2	Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów PRACE MONTAŻOWE - DRZWI
3.2.1	ANALOGIA: Drzwi zewnętrzne pływiniowe pełne, 2-skrzydłowe, z zaświatem, ponad 1,5 m ² - Drzwi D1 o wym. drzwi 125x220cm oraz wym. zaświatła 125x70, drzwi z dwoma pływiniami na każdym skrzydle, drzwi posiadające samozamykacz, drzwi o wsp. 1,3 W/m ² *K
3.2.2	ANALOGIA: Drzwi zewnętrzne pływiniowe pełne, 1-skrzydłowe, bez zaświatli, ponad 1,5 m ² - Drzwi D2 o wym. 95x200, drzwi z dwoma pływiniami na każdym skrzydle, drzwi posiadające samozamykacz, drzwi o wsp. 1,3 W/m ² *K
3.2.3	Ościeżnice zwykłe
3.2.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
3.3	Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45262500-6 Roboty murarskie i murowe PRACE MONTAŻOWE - PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
3.3.1	Montaż parapetu PCV z profilem bocznym - parapet 70cm
3.3.2	Montaż parapetu PCV z profilem bocznym - parapet 100cm
3.3.3	Montaż parapetu PCV z profilem bocznym - parapet 120cm
3.3.4	Przygotowanie powierzchni przed uszczelnieniem preparatem gruntującym
3.3.5	Izolacje szczeliny podparapetowej masą poliuretanową
3.3.6	ANALOGIA: Wykonanie parapetów ceglanych
4	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45410000-4 Tynkowanie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe ELEWACJA
4.1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE ROZBIÓRKOWE
4.1.1	Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków z istniejących elewacji
4.1.2	ANALOGIA: Rozebranie istniejących gzymsów (R=1, M=0, S=0)
4.1.3	ANALOGIA: Wywóz gruzu wraz z utylizacją samochodami samowyładowczymi do 1 km
4.1.4	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, KROTNOSC = 4
4.2	Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie PRACE PRZYGOTOWAWCZE
4.2.1	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne

Nr	Nazwa działu robót
4.2.2	Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą
4.3	Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45262500-6 Roboty murarskie i murowe PRACE WYKOŃCZENIOWE
4.3.1	ANALOGIA: Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, ciągle w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
4.3.2	Zszywanie pęknięć ścian
4.3.3	Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5 m ² na ścianach płaskich, z zaprawy czysto-wapiennej (R=1,25)
4.3.4	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych na ościeżach, z zaprawy czysto-wapiennej (R=1,25)
5	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW
5.1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne PRACE ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
5.1.1	Roboty rozbiórkowe, zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej - kostka do ponownego montażu
5.1.2	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III
5.1.3	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km, KROTNOŚĆ=4
5.2	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE PRZYGOTOWAWCZE
5.2.1	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach trudnodostępnych o pow. ponad 5 m ²
5.3	Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45410000-4 Tynkowanie DOCIEPLENIE BUDYNKU - FUNDAMENTY
5.3.1	ANALOGIA: Wyrównanie podłoża przy użyciu wodoszczelnej szpachlówki uszczelniającej
5.3.2	ANALOGIA: Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany
5.3.3	ANALOGIA: Uszczelnienie pośrednie przy pomocy szlamu uszczelniającego
5.3.4	ANALOGIA: Gruntowanie
5.3.5	ANALOGIA: Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian przy użyciu elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej - wykonanie warstwy kontaktowej
5.3.6	ANALOGIA: Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian przy użyciu elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej
5.4	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ZASYPKI, PRACE ZIEMNE
5.4.1	Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospółka
5.4.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
5.4.3	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20 cm
5.4.4	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, KROTNOŚĆ=2
5.5	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne PODBUDOWY, WARSTWY PODSYPKOWE
5.5.1	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
5.5.2	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
5.5.3	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości, KROTNOŚĆ=2
5.5.4	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
5.5.5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy, KROTNOŚĆ=2
5.6	Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAWIERZCHNIA
5.6.1	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona (beton, kostka)
5.6.2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontażu
6	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45320000-6 Roboty izolacyjne 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45261320-3 Kładzenie rynien 45261400-8 Pokrywanie 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45262500-6 Roboty murarskie i murowe DACH
6.1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE ROZBIÓRKOWE - RYNNY, OBRÓBKI BLACHARSKIE, POKRYCIE DACHOWE
6.1.1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
6.1.2	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
6.1.3	Rozebranie obróbek blacharskich: pas podrynnowy, obróbki kątowe atyk i gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku
6.1.4	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
6.1.5	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t, KROTNOŚĆ = 4
6.1.6	Rozbiórka pokrycia z dachówek
6.1.7	ANALOGIA: Wywóz gruzu wraz z utylizacją samochodami samowładowczymi do 1 km
6.1.8	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km, KROTNOŚĆ = 4
6.2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe PRACE ROZBIÓRKOWE - KONSTRUKCJA DACHOWA
6.2.1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, otaczenie dachu
6.2.2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste
6.2.3	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe

Nr	Nazwa działu robót
6.2.4	ANALOGIA: Wywiezienie konstrukcji drewnianej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km
6.2.5	ANALOGIA: Wywiezienie konstrukcji drewnianej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km, KROTNOŚĆ=4
6.3	Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych DACH - KONSTRUKCJA DREWNIANA
6.3.1	Murlaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ²
6.3.2	Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ²
6.3.3	Krokwie zwykłe o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ²
6.3.4	Płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ²
6.3.5	Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ²
6.3.6	Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ²
6.3.7	Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ²
6.3.8	Podwaliny o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ²
6.3.9	Wymiary i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ²
6.4	Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45320000-6 Roboty izolacyjne 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych DACH - IZOLACJA, WYKONCZENIE
6.4.1	Mocowanie folii paroizolacyjnej
6.4.2	Ołacenie połaci dachowych latami
6.4.3	ANALOGIA: Ołacenie połaci dachowych kontrłatami (M=0,5)
6.4.4	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
6.4.5	Krycie dachu blachą o grubości 0,6 mm, blacha ocynkowana, na rąbek podwójny
6.5	Kody CPV: 45261320-3 Kładzenie rynien 45261400-8 Pokrywanie DACHY - OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY DACHOWE, RURY SPUSTOWE
6.5.1	Deski okapowe
6.5.2	ANALOGIA: Montaż płyt OSB pod wykonanie obróbek blacharskich
6.5.3	ANALOGIA: Obróbki z blachy tytan-cynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
6.5.4	ANALOGIA: Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem
6.5.5	ANALOGIA: Rynny dachowe z blachy tytan-cynk, półokrągłe, Fi 15 cm
6.5.6	ANALOGIA: Rury spustowe z blachy tytan-cynk, okrągłe o średnicy 10 cm
6.5.7	Montaż barier śniegowych
6.5.8	Ławy kominarskie
6.6	Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów WYŁAZ DACHOWY
6.6.1	Osadzenie wylazu dachowego w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej
6.6.2	ANALOGIA: Osadzenie wylazu dachowego w konstrukcji nośnej
6.6.3	ANALOGIA: Uszczelnienie wylazu dachowego taśmami uszczelniającymi i uszczelkami
6.6.4	ANALOGIA: Montaż obróbek blacharskich wokół wylazu dachowego, obróbka z blachy tytan-cynk
6.6.5	ANALOGIA: Uszczelnienie istniejących wylazu dachowego i obróbek silikonem
6.7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45261400-8 Pokrywanie 45320000-6 Roboty izolacyjne REMONT KOMINÓW
6.7.1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na powierzchniach poziomych kominów
6.7.2	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe
6.7.3	Przygotowanie masy betonowej
6.7.4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy na czapkach kominowych
6.7.5	Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków
6.7.6	Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5 m ³ /miejsce
6.7.7	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych czapek kominowych, papą na lepiku na zimno, 1 warstwa
6.7.8	ANALOGIA: Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd., dach kryty papą, dachówką płaską, obróbka z blachy tytan-cynk
6.7.9	Uszczelnienia spoin masą silikonową

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWIOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys		Remont budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie dla zamówienia pn.: "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. plac Zamkowy 7, plac Zamkowy 8, Wojska Polskiego 9 w Koninie"		
1	Rozdział		PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE		
1.1	Element		PRACE DEMONTAŻOWE - OKNA		
1.1.1	KNR 401/354/7	SST-B-01	Wykucie z muru okien, powierzchnia do 2`m2		
	Obliczenie:				
	Okno 70x50, szt.6 - na podstawie zestawienia stolarki okiennej	6		6,00	
	Okno 100x140, szt.13 - na podstawie zestawienia stolarki okiennej	13		13,00	
	Okno 120x140, szt.9 - na podstawie zestawienia stolarki okiennej	9		9,00	
			RAZEM:	28,00	szt
1.2	Element		PRACE DEMONTAŻOWE - PARAPETY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE		
1.2.1	KNR 1901/358/6	SST-B-01	Rozebranie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych		
	Obliczenie:				
	Parapet 100cm, szt.13 x2	1,00*(13)*(2)		26,00	
	Parapet 120cm, szt.9 x2	1,20*(9)*(2)		21,60	
			RAZEM:	47,60	m
1.3	Element		PRACE DEMONTAŻOWE - DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE		
1.3.1	KNR 401/354/7	SST-B-01	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2`m2		
	Obliczenie:				
	Drzwi 80x200, szt.1	1		1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.3.2	KNR 401/354/8	SST-B-01	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia ponad 2`m2		
	Obliczenie:				
	Drzwi 100x200, szt.1	1,00*2,00*(1)		2,00	
	Drzwi 125x290, szt.1	1,25*2,90*(1)		3,63	
			RAZEM:	5,63	m2
1.4	Element		PRACE ROZBIÓRKOWE - POSADZKI		
1.4.1	KNR 404/301/5	SST-B-01	ANALOGIA: Rozebranie posadzki cementowej		
	Obliczenie:				
	Posadzki, przyjęto gr.5cm	(22,00+12,80+22,00+10,20+21,60+4,00+7,90)*0,05		5,03	
			RAZEM:	5,03	m3
1.4.2	KNR 404/301/7	SST-B-01	Rozebranie podłoża, z betonu grubości do 15 cm		
	Obliczenie:				
	Posadzki, przyjęto gr.15cm	(22,00+12,80+22,00+10,20+21,60+4,00+7,90)*0,15		15,08	
			RAZEM:	15,08	m3
1.4.3	KNR 728/301/9	SST-B-01	Rozebranie podłóg i posadzek, podłoże z piasku		
	Obliczenie:				
	Posadzki, przyjęto gr.30cm	(22,00+12,80+22,00+10,20+21,60+4,00+7,90)*0,30		30,15	
			RAZEM:	30,15	m2
1.4.4	KNR 401/108/11	SST-B-01	ANALOGIA: Wywóz gruzu wraz z utylizacją samochodami samowładowczymi do 1`km		
	Obliczenie:				
	jak wyżej	50,26		50,26	
			RAZEM:	50,26	m3
1.4.5	KNR 401/108/12	SST-B-01	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1`km, KROTNOŚĆ = 4		
	Obliczenie:				
	Jak wyżej	50,26		50,26	
			RAZEM:	50,26	m3

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
1.5	Element		PRACE ROZBIÓRKOWE - ŚCIANY, SUFITY, PIECE KAFLOWE		
1.5.1	KNR 1323/101/8	SST-B-01	ANALOGIA: Rozbiórki ręczne konstrukcji, skucie tynków, rozebranie płytek ze ścian (R=1,25) R = 1,250 M = 1,000 S = 1,000		
			Obliczenie:		
			Piwnica, pom. -1.1, h=2,25m		48,15
			Piwnica, pom. -1.2, h=2,25m		34,08
			Piwnica, pom. -1.3, h=2,25m		48,29
			Piwnica, pom. -1.4, h=2,25m		40,26
			Piwnica, pom. -1.5, h=2,25m		40,68
			Piwnica, pom. -1.6, h=2,25m		20,10
			Piwnica: okno 70x50, szt.6 - przyjęto pas szer.30cm		3,06
			Piwnica: drzwi 60x190, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm		1,76
			Piwnica: drzwi 80x200, szt.1 - przyjęto pas szer.20cm		0,96
			Piwnica: drzwi 100x200, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm		2,00
			Parter, h=2,75m		55,81
			Parter: drzwi 90x200, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm		1,96
			Parter: drzwi 100x200, szt.1 - przyjęto pas szer.20cm		1,00
			Parter: drzwi 130x290, szt.1 - przyjęto pas szer.20cm		1,42
			Piętro, h=2,65m		34,70
			Piętro: drzwi 90x200, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm		1,96
			Piętro: okno 100x140, szt.1 - przyjęto pas szer.30cm		1,14
			Powierzchnia sufitów przeznaczona do rozebrania tynków		127,80
			RAZEM:	465,13	m2
1.5.2	KNR 404/510/2	SST-B-01	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych, oblicowanych kaflami		
			Obliczenie:		
			Piec kafłowy przyjęto wymiary 55x65x250, szt.8		7,15
			RAZEM:	7,15	m3
1.5.3	KNR 401/108/11	SST-B-01	ANALOGIA: Wywóz gruzu wraz z utylizacją samochodami samowładowczymi do 1' km		
			Obliczenie:		
			jak wyżej		11,80
			RAZEM:	11,80	m3
1.5.4	KNR 401/108/12	SST-B-01	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1' km, KROTNOŚĆ = 4		
			Obliczenie:		
			Jak wyżej		11,80
			RAZEM:	11,80	m3

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2	Rozdział		PRACE BUDOWLANE, PRACE WYKOŃCZENIOWE		
2.1	Element		POSADZKI		
2.1.1	KNRW 202/1103/1 (1)	SST-B-02	Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, pospółka, gr.20cm		
	Obliczenie:				
	Posadzki w piwnicach, gr.20cm			(22,00+12,80+22,00+10,20+21,60+4,00+7,90)*0,20	20,10
				RAZEM:	20,10
				m3	20,10
2.1.2	KNR 201/236/3	SST-B-02	Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III		
	Obliczenie:				
	Objętość jak wyżej			20,10	20,10
				RAZEM:	20,10
				m3	20,10
2.1.3	KNRW 202/1101/3	SST-B-04	Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym, beton C12/15, gr.10cm		
	Obliczenie:				
	Posadzki w piwnicach, gr.10cm			(22,00+12,80+22,00+10,20+21,60+4,00+7,90)*0,10	10,05
				RAZEM:	10,05
				m3	10,05
2.1.4	KNRW 202/604/3 (1)	SST-B-16	Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papą na lepiku na gorąco, 1 warstwa		
	Obliczenie:				
	Posadzki w piwnicach			22,00+12,80+22,00+10,20+21,60+4,00+7,90	100,50
				RAZEM:	100,50
				m2	100,50
2.1.5	KNRW 202/604/4 (1)	SST-B-16	Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papą na lepiku na gorąco, dodatek za każdą następną warstwę		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej			100,50	100,50
				RAZEM:	100,50
				m2	100,50
2.1.6	KNRW 202/608/3	SST-B-16	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr.10cm, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej			100,50	100,50
				RAZEM:	100,50
				m2	100,50
2.1.7	KNRW 202/606/1	SST-B-16	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej			100,50	100,50
				RAZEM:	100,50
				m2	100,50
2.1.8	KNRW 202/1104/2	SST-B-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko		
	Obliczenie:				
	Posadzka jak wyżej			100,50	100,50
				RAZEM:	100,50
				m2	100,50
2.1.9	KNRW 202/1104/3	SST-B-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm, KROTNOŚĆ=3		
	Obliczenie:				
	Posadzka jak wyżej			100,50	100,50
				RAZEM:	100,50
				m2	100,50
2.1.10	KNR 202/1106/7	SST-B-03	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową		
	Obliczenie:				
	Posadzka jak wyżej			100,50	100,50
				RAZEM:	100,50
				m2	100,50
2.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-B-12	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		
	Obliczenie:				
	Posadzki w piwnicach			22,00+12,80+22,00+10,20+21,60+4,00+7,90	100,50
				RAZEM:	100,50
				m2	100,50
2.1.12	NNRNKB 202/2808/5 (1)	SST-B-12	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30		
	Obliczenie:				
	Posadzki w piwnicach			22,00+12,80+22,00+10,20+21,60+4,00+7,90	100,50
				RAZEM:	100,50
				m2	100,50
2.1.13	Kalkulacja indywidualna	SST-B-12	Uzupełnienie posadzek po rozebranych piecach kaflowych - zgodnie z wykończeniem istniejących posadzek w danych pomieszczeniach		
	Obliczenie:				
	Piec kafłowy przyjęto wymiary 55x65cm, szt.8			0,55*0,65*(8)	2,86
				RAZEM:	2,86
				m2	2,86

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2.2	Element		WYKOŃCZENIE SCHODÓW		
2.2.1	NNRNKB 202/1134/1 (1)	SST-B-12	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome		
	Obliczenie:				
	Schody		3,95+3,95	7,90	
				RAZEM:	7,90 m2
2.2.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	SST-B-12	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe		
	Obliczenie:				
	Schody		0,90*0,16*(16)+0,29*(1,01*3+0,85*6+0,90*6)	6,23	
				RAZEM:	6,23 m2
2.2.3	KNR 12/1121/1	SST-B-12	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia poziomowa i pionowa schodów		7,90+6,23	14,13	
				RAZEM:	14,13 m2
2.2.4	KNR 12/1121/5	SST-B-12	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		14,13	14,13	
				RAZEM:	14,13 m2
2.3	Element		ODNOWIENIE BALUSTRAD		
2.3.1	KNRW 712/102/2	SST-B-15	ANALOGIA: Czyszczenie przez szrotkowanie balustrad		
	Obliczenie:				
	Balustrady		0,30*(2,65+1,45+5,12)*1,35	3,73	
				RAZEM:	3,73 m2
2.3.2	KNRW 712/105/2	SST-B-15	ANALOGIA: Odtłuszczenie balustrad		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		3,73	3,73	
				RAZEM:	3,73 m2
2.3.3	KNRW 401/1212/5 (1)	SST-B-15	ANALOGIA: Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrad, 2-krotnie		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		3,73	3,73	
				RAZEM:	3,73 m2
2.3.4	KNRW 401/1212/6	SST-B-15	ANALOGIA: Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrad, miniowanie		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		3,73	3,73	
				RAZEM:	3,73 m2
2.4	Element		ŚCIANY		
2.4.1	KNRW 202/127/3	SST-B-08	Ścianki działowe, z płytek betonu komórkowego o grubości 12 cm		
	Obliczenie:				
	Piwnica, h=2,30m - potrącenia na otwory i nadproża		2,30*(5,80+1,58)-(1,00*2,00*(2)+1,20*(2))	10,57	
				RAZEM:	10,57 m2
2.4.2	KNRW 202/147/1	SST-B-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - 12x120		
	Obliczenie:				
	Nadproża 12x120cm, szt.2		1,20*(2)	2,40	
				RAZEM:	2,40 m

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2.5	Element		PŁYTY KLIMATYCZNE		
2.5.1	KNR 23/2611/1	SST-B-16	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
			Obliczenie:		
			Parter, pom. 0.1, h=2,75cm, potrącenia na otwory	2,75*2,30-(1,20*1,40)	4,65
			Parter, pom. 0.2, h=2,75cm, potrącenia na otwory	2,75*2,65-(1,20*1,40)	5,61
			Parter, pom. 0.4, h=2,75cm, potrącenia na otwory	2,75*2,65-(1,20*1,40)	5,61
			Parter, pom. 0.5, h=2,75cm, potrącenia na otwory	2,75*2,30-(1,20*1,40)	4,65
			Parter, pom. 0.8, h=2,75cm, potrącenia na otwory	2,75*5,40-(1,00*1,40*(3))	10,65
			Parter, pom. 0.9, h=2,75cm, potrącenia na otwory	2,75*5,40-(1,00*1,40*(3))	10,65
			Piętro, pom.1.1, h=2,65cm, potrącenia na otwory	2,65*2,30-(1,20*1,40)	4,42
			Piętro, pom.1.2, h=2,65cm, potrącenia na otwory	2,65*2,65-(1,20*1,40)	5,34
			Piętro, pom.1.3, h=2,65cm, potrącenia na otwory	2,65*5,02-(1,20*1,40*(2))	9,94
			Piętro, pom.1.4, h=2,65cm, potrącenia na otwory	2,65*2,30-(1,20*1,40)	4,42
			Piętro, pom.1.7, h=2,65cm, potrącenia na otwory	2,65*5,40-(1,00*1,40*(3))	10,11
			Piętro, pom.1.8, h=2,65cm, potrącenia na otwory	2,65*5,40-(1,00*1,40*(3))	10,11
			Okno O1, o wym. 100x140cm, szt.13 - przyjęto pas szer.30cm	0,30*(1,00+2*1,40)*(13)	14,82
			Okno O2, o wym. 120x140cm, szt.9 - przyjęto pas szer.30cm	0,30*(1,20+2*1,40)*(9)	10,80
			RAZEM:	111,78	m2
					111,78
2.5.2	KNR 23/2611/3	SST-B-16	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 2-krotne		
			Obliczenie:		
			Powierzchnia jak wyżej	111,78	111,78
			RAZEM:	111,78	m2
					111,78
2.5.3	KNR 23/2612/1	SST-B-16	ANALOGIA: Ocieplenie ścian budynków płytami klimatycznymi gr.10cm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian		
			Obliczenie:		
			Parter, pom. 0.1, h=2,75cm, potrącenia na otwory	2,75*2,30-(1,20*1,40)	4,65
			Parter, pom. 0.2, h=2,75cm, potrącenia na otwory	2,75*2,65-(1,20*1,40)	5,61
			Parter, pom. 0.4, h=2,75cm, potrącenia na otwory	2,75*2,65-(1,20*1,40)	5,61
			Parter, pom. 0.5, h=2,75cm, potrącenia na otwory	2,75*2,30-(1,20*1,40)	4,65
			Parter, pom. 0.8, h=2,75cm, potrącenia na otwory	2,75*5,40-(1,00*1,40*(3))	10,65
			Parter, pom. 0.9, h=2,75cm, potrącenia na otwory	2,75*5,40-(1,00*1,40*(3))	10,65
			Piętro, pom.1.1, h=2,65cm, potrącenia na otwory	2,65*2,30-(1,20*1,40)	4,42
			Piętro, pom.1.2, h=2,65cm, potrącenia na otwory	2,65*2,65-(1,20*1,40)	5,34
			Piętro, pom.1.3, h=2,65cm, potrącenia na otwory	2,65*5,02-(1,20*1,40*(2))	9,94
			Piętro, pom.1.4, h=2,65cm, potrącenia na otwory	2,65*2,30-(1,20*1,40)	4,42
			Piętro, pom.1.7, h=2,65cm, potrącenia na otwory	2,65*5,40-(1,00*1,40*(3))	10,11
			Piętro, pom.1.8, h=2,65cm, potrącenia na otwory	2,65*5,40-(1,00*1,40*(3))	10,11
			RAZEM:	86,16	m2
					86,16

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba	
2.5.4	KNR 23/2612/2	SST-B-16	ANALOGIA: Ocieplenie ścian budynków płytami klimatycznymi gr.2cm, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży			
			Obliczenie:			
			Okno O1, o wym. 100x140cm, szt.13 - przyjęto pas szer.30cm	$0,30 \cdot (1,00 + 2 \cdot 1,40) \cdot (13)$	14,82	
			Okno O2, o wym. 120x140cm, szt.9 - przyjęto pas szer.30cm	$0,30 \cdot (1,20 + 2 \cdot 1,40) \cdot (9)$	10,80	
			RAZEM:	25,62	m2	25,62
2.5.5	KNR 23/2612/6	SST-B-16	ANALOGIA: Ocieplenie ścian budynków płytami klimatycznymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany			
			Obliczenie:			
			Powierzchnia jak przy ścianach	86,16	86,16	
			RAZEM:	86,16	m2	86,16
2.5.6	KNR 23/2612/7	SST-B-16	ANALOGIA: Ocieplenie ścian budynków płytami klimatycznymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża			
			Obliczenie:			
			Powierzchnia jak przy ościeżach	25,62	25,62	
			RAZEM:	25,62	m2	25,62

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2.6	Element		WYKONCZENIE ŚCIAN		
2.6.1	KNR 39/112/1 (2)	SST-B-11	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie, tynk 1-warstwowy, grubości 1 cm, tynk biały		
	Obliczenie:				
	Piwnica, pom. -1.1, h=2,25m - potrącenia na otwory		$2,25*(22,60)-(0,70*0,50*(2)+1,00*2,00*(1))$		48,15
	Piwnica, pom. -1.2, h=2,25m - potrącenia na otwory		$2,25*(22,88)-(1,00*2,00*(4)+0,60*1,90*(2))$		41,20
	Piwnica, pom. -1.3, h=2,25m - potrącenia na otwory		$2,25*(22,60)-(0,70*0,50*(2)+1,00*2,00*(1))$		48,15
	Piwnica, pom. -1.4, h=2,25m - potrącenia na otwory		$2,25*(14,98)-(1,00*2,00*(1))$		31,71
	Piwnica, pom. -1.5, h=2,25m - potrącenia na otwory		$2,25*(18,70)-(0,70*0,50*(1)+0,60*1,90*(1))$		40,59
	Piwnica, pom. -1.6, h=2,25m - potrącenia na otwory		$2,25*(11,60)-(0,60*1,90*(1))$		24,96
	Piwnica, pom. -1.7, h=2,25m - potrącenia na otwory		$2,25*(11,32)-(0,70*0,50*(1)+1,00*2,00*(1))$		23,12
	Parter, h=2,75m - korytarz		$2,75*(23,70)-(0,90*2,00*(2)+1,00*2,00+1,30*2,90)$		55,81
	Piętro, h=2,65m - korytarz		$2,65*(14,98)-(0,90*2,00*(2)+1,00*1,40*(1))$		34,70
	Parter, pom. 0.1, h=2,75cm, potrącenia na otwory		$2,75*2,30-(1,20*1,40)$		4,65
	Parter, pom. 0.2, h=2,75cm, potrącenia na otwory		$2,75*2,65-(1,20*1,40)$		5,61
	Parter, pom. 0.4, h=2,75cm, potrącenia na otwory		$2,75*2,65-(1,20*1,40)$		5,61
	Parter, pom. 0.5, h=2,75cm, potrącenia na otwory		$2,75*2,30-(1,20*1,40)$		4,65
	Parter, pom. 0.8, h=2,75cm, potrącenia na otwory		$2,75*5,40-(1,00*1,40*(3))$		10,65
	Parter, pom. 0.9, h=2,75cm, potrącenia na otwory		$2,75*5,40-(1,00*1,40*(3))$		10,65
	Piętro, pom. 1.1, h=2,65cm, potrącenia na otwory		$2,65*2,30-(1,20*1,40)$		4,42
	Piętro, pom. 1.2, h=2,65cm, potrącenia na otwory		$2,65*2,65-(1,20*1,40)$		5,34
	Piętro, pom. 1.3, h=2,65cm, potrącenia na otwory		$2,65*5,02-(1,20*1,40*(2))$		9,94
	Piętro, pom. 1.4, h=2,65cm, potrącenia na otwory		$2,65*2,30-(1,20*1,40)$		4,42
	Piętro, pom. 1.7, h=2,65cm, potrącenia na otwory		$2,65*5,40-(1,00*1,40*(3))$		10,11
	Piętro, pom. 1.8, h=2,65cm, potrącenia na otwory		$2,65*5,40-(1,00*1,40*(3))$		10,11
	Okno O1, o wym. 100x140cm, szt.13 - przyjęto pas szer.30cm		$0,30*(1,00+2*1,40)*(13)$		14,82
	Okno O2, o wym. 120x140cm, szt.9 - przyjęto pas szer.30cm		$0,30*(1,20+2*1,40)*(9)$		10,80
	Okno O3 o wym. 70x50, szt.6 - przyjęto pas szer.30cm		$0,30*(0,70+2*0,50)*(6)$		3,06
	Piwnica: drzwi 60x190, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm		$0,20*(0,60+2*1,90)*(2)$		1,76
	Piwnica: drzwi 80x200, szt.1 - przyjęto pas szer.20cm		$0,20*(0,80+2*2,00)*(1)$		0,96
	Piwnica: drzwi 100x200, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm		$0,20*(1,00+2*2,00)*(2)$		2,00
	Parter: drzwi 90x200, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm		$0,20*(0,90+2*2,00)*(2)$		1,96
	Parter: drzwi 100x200, szt.1 - przyjęto pas szer.20cm		$0,20*(1,00+2*2,00)*(1)$		1,00
	Parter: drzwi 130x290, szt.1 - przyjęto pas szer.20cm		$0,20*(1,30+2*2,90)*(1)$		1,42
	Piętro: drzwi 90x200, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm		$0,20*(0,90+2*2,00)*(2)$		1,96
	Trójkątna ściana poddasza		$16,70*(2)$		33,40
			RAZEM:	507,69	m2
					507,69

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2.6.2	KNR 39/112/4 (2)	SST-B-11	Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie, dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku, KROTNOŚĆ=2		
			Obliczenie:		
	Piwnica, pom. -1.1, h=2,25m - potrącenia na otwory		$2,25 \cdot (22,60) - (0,70 \cdot 0,50 \cdot (2) + 1,00 \cdot 2,00 \cdot (1))$		48,15
	Piwnica, pom. -1.2, h=2,25m - potrącenia na otwory		$2,25 \cdot (22,88) - (1,00 \cdot 2,00 \cdot (4) + 0,60 \cdot 1,90 \cdot (2))$		41,20
	Piwnica, pom. -1.3, h=2,25m - potrącenia na otwory		$2,25 \cdot (22,60) - (0,70 \cdot 0,50 \cdot (2) + 1,00 \cdot 2,00 \cdot (1))$		48,15
	Piwnica, pom. -1.4, h=2,25m - potrącenia na otwory		$2,25 \cdot (14,98) - (1,00 \cdot 2,00 \cdot (1))$		31,71
	Piwnica, pom. -1.5, h=2,25m - potrącenia na otwory		$2,25 \cdot (18,70) - (0,70 \cdot 0,50 \cdot (1) + 0,60 \cdot 1,90 \cdot (1))$		40,59
	Piwnica, pom. -1.6, h=2,25m - potrącenia na otwory		$2,25 \cdot (11,60) - (0,60 \cdot 1,90 \cdot (1))$		24,96
	Piwnica, pom. -1.7, h=2,25m - potrącenia na otwory		$2,25 \cdot (11,32) - (0,70 \cdot 0,50 \cdot (1) + 1,00 \cdot 2,00 \cdot (1))$		23,12
	Parter, h=2,75m - korytarz		$2,75 \cdot (23,70) - (0,90 \cdot 2,00 \cdot (2) + 1,00 \cdot 2,00 + 1,30 \cdot 2,90)$		55,81
	Piętro, h=2,65m - korytarz		$2,65 \cdot (14,98) - (0,90 \cdot 2,00 \cdot (2) + 1,00 \cdot 1,40 \cdot (1))$		34,70
	Parter, pom. 0.1, h=2,75cm, potrącenia na otwory		$2,75 \cdot 2,30 - (1,20 \cdot 1,40)$		4,65
	Parter, pom. 0.2, h=2,75cm, potrącenia na otwory		$2,75 \cdot 2,65 - (1,20 \cdot 1,40)$		5,61
	Parter, pom. 0.4, h=2,75cm, potrącenia na otwory		$2,75 \cdot 2,65 - (1,20 \cdot 1,40)$		5,61
	Parter, pom. 0.5, h=2,75cm, potrącenia na otwory		$2,75 \cdot 2,30 - (1,20 \cdot 1,40)$		4,65
	Parter, pom. 0.8, h=2,75cm, potrącenia na otwory		$2,75 \cdot 5,40 - (1,00 \cdot 1,40 \cdot (3))$		10,65
	Parter, pom. 0.9, h=2,75cm, potrącenia na otwory		$2,75 \cdot 5,40 - (1,00 \cdot 1,40 \cdot (3))$		10,65
	Piętro, pom. 1.1, h=2,65cm, potrącenia na otwory		$2,65 \cdot 2,30 - (1,20 \cdot 1,40)$		4,42
	Piętro, pom. 1.2, h=2,65cm, potrącenia na otwory		$2,65 \cdot 2,65 - (1,20 \cdot 1,40)$		5,34
	Piętro, pom. 1.3, h=2,65cm, potrącenia na otwory		$2,65 \cdot 5,02 - (1,20 \cdot 1,40 \cdot (2))$		9,94
	Piętro, pom. 1.4, h=2,65cm, potrącenia na otwory		$2,65 \cdot 2,30 - (1,20 \cdot 1,40)$		4,42
	Piętro, pom. 1.7, h=2,65cm, potrącenia na otwory		$2,65 \cdot 5,40 - (1,00 \cdot 1,40 \cdot (3))$		10,11
	Piętro, pom. 1.8, h=2,65cm, potrącenia na otwory		$2,65 \cdot 5,40 - (1,00 \cdot 1,40 \cdot (3))$		10,11
	Okno O1, o wym. 100x140cm, szt.13 - przyjęto pas szer.30cm		$0,30 \cdot (1,00 + 2 \cdot 1,40) \cdot (13)$		14,82
	Okno O2, o wym. 120x140cm, szt.9 - przyjęto pas szer.30cm		$0,30 \cdot (1,20 + 2 \cdot 1,40) \cdot (9)$		10,80
	Okno O3 o wym. 70x50, szt.6 - przyjęto pas szer.30cm		$0,30 \cdot (0,70 + 2 \cdot 0,50) \cdot (6)$		3,06
	Piwnica: drzwi 60x190, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm		$0,20 \cdot (0,60 + 2 \cdot 1,90) \cdot (2)$		1,76
	Piwnica: drzwi 80x200, szt.1 - przyjęto pas szer.20cm		$0,20 \cdot (0,80 + 2 \cdot 2,00) \cdot (1)$		0,96
	Piwnica: drzwi 100x200, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm		$0,20 \cdot (1,00 + 2 \cdot 2,00) \cdot (2)$		2,00
	Parter: drzwi 90x200, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm		$0,20 \cdot (0,90 + 2 \cdot 2,00) \cdot (2)$		1,96
	Parter: drzwi 100x200, szt.1 - przyjęto pas szer.20cm		$0,20 \cdot (1,00 + 2 \cdot 2,00) \cdot (1)$		1,00
	Parter: drzwi 130x290, szt.1 - przyjęto pas szer.20cm		$0,20 \cdot (1,30 + 2 \cdot 2,90) \cdot (1)$		1,42
	Piętro: drzwi 90x200, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm		$0,20 \cdot (0,90 + 2 \cdot 2,00) \cdot (2)$		1,96
	Trójkątna ściana poddasza		$16,70 \cdot (2)$		33,40
			RAZEM:	507,69	m2
					507,69

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót		Jm	Liczba
K.1	<i>Gruntowanie pod licowanie oraz malowanie ścian i ościeży</i>					
2.6.3	KNR 40/212/2	SST-B-15	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod licowanie i malowanie ścian			
	Obliczenie:					
	Powierzchnia jak przy licowaniu i malowaniu		265,66+208,63		474,29	
					RAZEM:	474,29
					m2	474,29
2.6.4	KNRW 202/840/6	SST-B-11	Licowanie ścian i ościeży płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej			
	Obliczenie:					
	Piwnica, pom. -1.1, h=2,25m - potrącenia na otwory		2,25*(22,60)-(0,70*0,50*(2)+1,00*2,00*(1))		48,15	
	Piwnica, pom. -1.2, h=2,25m - potrącenia na otwory		2,25*(22,88)-(1,00*2,00*(4)+0,60*1,90*(2))		41,20	
	Piwnica, pom. -1.3, h=2,25m - potrącenia na otwory		2,25*(22,60)-(0,70*0,50*(2)+1,00*2,00*(1))		48,15	
	Piwnica, pom. -1.4, h=2,25m - potrącenia na otwory		2,25*(14,98)-(1,00*2,00*(1))		31,71	
	Piwnica, pom. -1.5, h=2,25m - potrącenia na otwory		2,25*(18,70)-(0,70*0,50*(1)+0,60*1,90*(1))		40,59	
	Piwnica, pom. -1.6, h=2,25m - potrącenia na otwory		2,25*(11,60)-(0,60*1,90*(1))		24,96	
	Piwnica, pom. -1.7, h=2,25m - potrącenia na otwory		2,25*(11,32)-(0,70*0,50*(1)+1,00*2,00*(1))		23,12	
	Okno O3 o wym. 70x50, szt.6 - przyjęto pas szer.30cm		0,30*(0,70+2*0,50)*(6)		3,06	
	Piwnica: drzwi 60x190, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm		0,20*(0,60+2*1,90)*(2)		1,76	
	Piwnica: drzwi 80x200, szt.1 - przyjęto pas szer.20cm		0,20*(0,80+2*2,00)*(1)		0,96	
	Piwnica: drzwi 100x200, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm		0,20*(1,00+2*2,00)*(2)		2,00	
					RAZEM:	265,66
					m2	265,66

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2.6.5	KNRW 202/1510/1	SST-B-15	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie, 2-krotne - ściany i ościeża		
Obliczenie:					
Parter, h=2,75m - korytarz			$2,75*(23,70)-(0,90*2,00*(2)+1,00*2,00+1,30*2,90)$		55,81
Piętro, h=2,65m - korytarz			$2,65*(14,98)-(0,90*2,00*(2)+1,00*1,40*(1))$		34,70
Parter, pom. 0.1, h=2,75cm, potrącenia na otwory			$2,75*2,30-(1,20*1,40)$		4,65
Parter, pom. 0.2, h=2,75cm, potrącenia na otwory			$2,75*2,65-(1,20*1,40)$		5,61
Parter, pom. 0.4, h=2,75cm, potrącenia na otwory			$2,75*2,65-(1,20*1,40)$		5,61
Parter, pom. 0.5, h=2,75cm, potrącenia na otwory			$2,75*2,30-(1,20*1,40)$		4,65
Parter, pom. 0.8, h=2,75cm, potrącenia na otwory			$2,75*5,40-(1,00*1,40*(3))$		10,65
Parter, pom. 0.9, h=2,75cm, potrącenia na otwory			$2,75*5,40-(1,00*1,40*(3))$		10,65
Piętro, pom.1.1, h=2,65cm, potrącenia na otwory			$2,65*2,30-(1,20*1,40)$		4,42
Piętro, pom.1.2, h=2,65cm, potrącenia na otwory			$2,65*2,65-(1,20*1,40)$		5,34
Piętro, pom.1.3, h=2,65cm, potrącenia na otwory			$2,65*5,02-(1,20*1,40*(2))$		9,94
Piętro, pom.1.4, h=2,65cm, potrącenia na otwory			$2,65*2,30-(1,20*1,40)$		4,42
Piętro, pom.1.7, h=2,65cm, potrącenia na otwory			$2,65*5,40-(1,00*1,40*(3))$		10,11
Piętro, pom.1.8, h=2,65cm, potrącenia na otwory			$2,65*5,40-(1,00*1,40*(3))$		10,11
Okno O1, o wym. 100x140cm, szt.13 - przyjęto pas szer.30cm			$0,30*(1,00+2*1,40)*(13)$		14,82
Okno O2, o wym. 120x140cm, szt.9 - przyjęto pas szer.30cm			$0,30*(1,20+2*1,40)*(9)$		10,80
Parter: drzwi 90x200, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm			$0,20*(0,90+2*2,00)*(2)$		1,96
Parter: drzwi 100x200, szt.1 - przyjęto pas szer.20cm			$0,20*(1,00+2*2,00)*(1)$		1,00
Parter: drzwi 130x290, szt.1 - przyjęto pas szer.20cm			$0,20*(1,30+2*2,90)*(1)$		1,42
Piętro: drzwi 90x200, szt.2 - przyjęto pas szer.20cm			$0,20*(0,90+2*2,00)*(2)$		1,96
				RAZEM:	208,63
				m2	208,63
2.7	Element		SUFIT		
2.7.1	KNRW 202/802/4 (1)	SST-B-11	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciagi, kategoria III		
Obliczenie:					
Powierzchnia sufitów			$100,5+16,70+10,60$		127,80
				RAZEM:	127,80
				m2	127,80
2.7.2	KNR 40/212/2	SST-B-15	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod malowanie sufitów		
Obliczenie:					
Powierzchnia jak wyżej			127,80		127,80
				RAZEM:	127,80
				m2	127,80
2.7.3	KNRW 202/1510/1	SST-B-15	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne		
Obliczenie:					
Powierzchnia jak wyżej			127,80		127,80
				RAZEM:	127,80
				m2	127,80
2.7.4	KNRW 202/1510/2	SST-B-15	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie		
Obliczenie:					
Powierzchnia jak wyżej			127,80		127,80
				RAZEM:	127,80
				m2	127,80

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2.8	Element		IZOLACJA PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH		
2.8.1	KNRW 712/102/1	SST-B-15	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości		
	Obliczenie:				
	Piwnica, pom. -1.1		22,00		22,00
	Piwnica, pom. -1.2		12,80		12,80
	Piwnica, pom. -1.3		22,00		22,00
	Piwnica, pom. -1.4		10,20		10,20
	Piwnica, pom. -1.5		21,60		21,60
	Piwnica, pom. -1.6		4,00		4,00
	Piwnica, pom. -1.7		7,90		7,90
			RAZEM:	100,50	m2
2.8.2	KNRW 712/105/1	SST-B-15	Odtuszczanie konstrukcje pełnościenne		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		100,50		100,50
			RAZEM:	100,50	m2
2.8.3	KNRW 712/207/1 (1)	SST-B-15	Malowanie pędzlem farby do gruntowania konstrukcje pełnościenne		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		100,50		100,50
			RAZEM:	100,50	m2
2.8.4	KNRW 712/211/1 (1)	SST-B-15	Malowanie pędzlem, farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje pełnościenne - farba antykorozyjna		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		100,50		100,50
			RAZEM:	100,50	m2
2.8.5	KNRW 202/608/5 (1)	SST-B-16	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.10cm, poziome od spodu konstrukcji, na lepiku - docieplenie sufitów w piwnicy		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		100,50		100,50
			RAZEM:	100,50	m2
2.8.6	KNRW 202/612/3	SST-B-16	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20cm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1' warstwa - docieplenie poddasza		
	Obliczenie:				
	Docieplenie poddasza		9,32*13,31		124,05
			RAZEM:	124,05	m2
2.8.7	KNRW 202/1121/4	SST-B-10	ANALOGIA: Zabezpieczenie wełny mineralnej płytą włórową gr.2.2cm		
	Obliczenie:				
	Jak wyżej		124,05		124,05
			RAZEM:	124,05	m2

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
3	Rozdział		PRACE MONTAŻOWE		
3.1	Element		PRACE MONTAŻOWE - OKNA		
3.1.1	KNRW 202/1001/2	SST-B-13	Okna drewniane mieszkaniowe, fabrycznie wykończone, okna zespolone wzmocnione, do 2 m ² - okno O1 o wym. 100x140cm, okno posiadające nawiewnik o wsp. 0,9 W/m ² *K Obliczenie: Okno O1, o wym. 100x140cm, szt.13 - na podstawie zestawienia stolarki okiennej		
			1,00*1,40*(13)		18,20
			RAZEM:		18,20
				m2	18,20
3.1.2	KNRW 202/1001/2	SST-B-13	Okna drewniane mieszkaniowe, fabrycznie wykończone, okna zespolone wzmocnione, do 2 m ² - okno O2 o wym. 120x140cm, okno posiadające nawiewnik o wsp. 0,9 W/m ² *K Obliczenie: Okno O2, o wym. 120x140cm, szt.9 - na podstawie zestawienia stolarki okiennej		
			1,20*1,40*(9)		15,12
			RAZEM:		15,12
				m2	15,12
3.1.3	KNRW 202/1001/1	SST-B-13	Okna drewniane mieszkaniowe, fabrycznie wykończone, okna zespolone wzmocnione, do 1 m ² - okno O3 o wym. 70x50cm, okno o wsp. 0,9 W/m ² *K - z zachowaniem istniejącej formy Obliczenie: Okno O3, o wym. 70x50cm, szt.6 - na podstawie zestawienia stolarki okiennej		
			0,70*0,50*(6)		2,10
			RAZEM:		2,10
				m2	2,10
3.2	Element		PRACE MONTAŻOWE - DRZWI		
3.2.1	KNRW 202/1027/3 (1)	SST-B-13	ANALOGIA: Drzwi zewnętrzne pływiniowe pełne, 2-skrzydłowe, z zaświatem, ponad 1,5 m ² - Drzwi D1 o wym. drzwi 125x220cm oraz wym. zaświatu 125x70, drzwi z dwoma pływiniami na każdym skrzydle, drzwi posiadające samozamykacz, drzwi o wsp. 1,3 W/m ² *K Obliczenie: Drzwi D1 o wym. 125x290cm, szt.1 - na podstawie zestawienia stolarki drzwiowej		
			1,25*2,90*(1)		3,63
			RAZEM:		3,63
				m2	3,63
3.2.2	KNRW 202/1027/2 (1)	SST-B-13	ANALOGIA: Drzwi zewnętrzne pływiniowe pełne, 1-skrzydłowe, bez zaświatu, ponad 1,5 m ² - Drzwi D2 o wym. drzwi 95x200cm, drzwi z dwoma pływiniami na każdym skrzydle, drzwi posiadające samozamykacz, drzwi o wsp. 1,3 W/m ² *K Obliczenie: Drzwi D2 o wym. 95x200cm, szt.1 - na podstawie zestawienia stolarki drzwiowej		
			0,95*2,00*(1)		1,90
			RAZEM:		1,90
				m2	1,90
3.2.3	KNR 202/9011/1 (1)	SST-B-13	Ościeżnice zwykłe Obliczenie: Drzwi 100x205cm, szt.2		
			1,00*2,05*(2)		4,10
			RAZEM:		4,10
				m2	4,10
3.2.4	KNRW 202/1022/1	SST-B-13	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe Obliczenie: Drzwi 90x200cm, szt.2		
			0,90*2,00*(2)		3,60
			RAZEM:		3,60
				m2	3,60
3.3	Element		PRACE MONTAŻOWE - PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE		
3.3.1	DC 21/704/1 (1)	SST-B-13	Montaż parapetu PCV z profilem bocznym - parapet 70cm Obliczenie: Parapet 70cm, szt.6		
			0,70*(6)		4,20
			RAZEM:		4,20
				m	4,20
3.3.2	DC 21/704/1 (1)	SST-B-13	Montaż parapetu PCV z profilem bocznym - parapet 100cm Obliczenie: Parapet 100cm, szt.13		
			1,00*(13)		13,00
			RAZEM:		13,00
				m	13,00
3.3.3	DC 21/704/1 (1)	SST-B-13	Montaż parapetu PCV z profilem bocznym - parapet 120cm Obliczenie: Parapet 120cm, szt.9		
			1,20*(9)		10,80
			RAZEM:		10,80
				m	10,80
3.3.4	DC 21/704/2 (1)	SST-B-13	Przygotowanie powierzchni przed uszczelnieniem preparatem gruntującym Obliczenie: Parapet 70cm, szt.6, przyjęto pas szer.35cm Parapet 100cm, szt.13, przyjęto pas szer.35cm Parapet 120cm, szt.9, przyjęto pas szer.35cm		
			(2*0,35+0,70)*(6)		8,40
			(2*0,35+1,00)*(13)		22,10
			(2*0,35+1,20)*(9)		17,10
			RAZEM:		47,60
				m	47,60

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
3.3.5	DC 21/704/4 (1)	SST-B-13	Izolacje szczeliny podparapetowej masą poliuretanowa		
	Obliczenie:				
	Jak wyżej			47,60	
				RAZEM:	47,60
				m	47,60
3.3.6	KNR 202/119/1	SST-B-08	ANALOGIA: Wykonanie parapetów ceglanych		
	Obliczenie:				
	Parapet 70cm, szt.6, przyjęto pas szer.30cm			0,70*(6)	4,20
	Parapet 100cm, szt.13			1,00*(13)	13,00
	Parapet 120cm, szt.9			1,20*(9)	10,80
				RAZEM:	28,00
				m	28,00

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba	
4	Rozdział		ELEWACJA			
4.1	Element		PRACE ROZBIÓRKOWE			
4.1.1	KNR 1323/101/8	SST-B-01	Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków z istniejących elewacji			
	Obliczenie:					
	Elewacja frontowa, h=7,00m		14,17*7,00	99,19		
	Elewacja od podwórza, h=7,00m		14,17*7,00	99,19		
	Potrącenia na okna i drzwi		-(18,20+15,12+2,10+3,63+1,90)	-40,95		
	Okno O1, o wym. 100x140cm, szt.13 - przyjęto pas szer.20cm		0,20*(1,00+2*1,40)*(13)	9,88		
	Okno O2, o wym. 120x140cm, szt.9 - przyjęto pas szer.20cm		0,20*(1,20+2*1,40)*(9)	7,20		
	Okno O3 o wym. 70x50, szt.6 - przyjęto pas szer.20cm		0,20*(0,70+2*0,50)*(6)	2,04		
	Drzwi D1 o wym. 130x290, szt.1 - przyjęto pas szer.10cm		0,10*(1,30+2*2,90)*(1)	0,71		
	Drzwi D2 o wym. 100x200, szt.1 - przyjęto pas szer.10cm		0,10*(1,00+2*2,00)*(1)	0,50		
	Trójkątna ściana poddasza		16,70	16,70		
	RAZEM:			194,46	m2	194,46
4.1.2	KNR 1901/337/5	SST-B-01	ANALOGIA: Rozebranie istniejących gzymsów (R=1, M=0, S=0) R = 1,000 M = 0,000 S = 0,000			
	Obliczenie:					
	Gzymsy, h=22cm, l=10cm		0,22*0,10*(14,15)	0,31		
	RAZEM:			0,31	m3	0,31
4.1.3	KNR 401/108/11	SST-B-01	ANALOGIA: Wywóz gruzu wraz z utylizacją samochodami samowładowczymi do 1' km			
	Obliczenie:					
	jak wyżej		2,25	2,25		
	RAZEM:			2,25	m3	2,25
4.1.4	KNR 401/108/12	SST-B-01	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1' km, KROTNOŚĆ = 4			
	Obliczenie:					
	Jak wyżej		2,25	2,25		
	RAZEM:			2,25	m3	2,25
4.2	Element		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
4.2.1	KNR 23/2611/1	SST-B-11	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne			
	Obliczenie:					
	Elewacja frontowa, h=7,00m		14,17*7,00	99,19		
	Elewacja od podwórza, h=7,00m		14,17*7,00	99,19		
	Potrącenia na okna i drzwi		-(18,20+15,12+2,10+3,63+1,90)	-40,95		
	Okno O1, o wym. 100x140cm, szt.13 - przyjęto pas szer.20cm		0,20*(1,00+2*1,40)*(13)	9,88		
	Okno O2, o wym. 120x140cm, szt.9 - przyjęto pas szer.20cm		0,20*(1,20+2*1,40)*(9)	7,20		
	Okno O3 o wym. 70x50, szt.6 - przyjęto pas szer.20cm		0,20*(0,70+2*0,50)*(6)	2,04		
	Drzwi D1 o wym. 130x290, szt.1 - przyjęto pas szer.10cm		0,10*(1,30+2*2,90)*(1)	0,71		
	Drzwi D2 o wym. 100x200, szt.1 - przyjęto pas szer.10cm		0,10*(1,00+2*2,00)*(1)	0,50		
	Trójkątna ściana poddasza		16,70	16,70		
	RAZEM:			194,46	m2	194,46
4.2.2	KNR 921/106/3	SST-B-11	Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą			
	Obliczenie:					
	Powierzchnia jak wyżej		194,46	194,46		
	RAZEM:			194,46	m2	194,46
4.3	Element		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
4.3.1	KNRW 401/307/1	SST-B-08	ANALOGIA: Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, ciągłe w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej			
	Obliczenie:					
	Przyjęto 25% powierzchni istniejących ścian		174,13*0,25	43,53		
	RAZEM:			43,53	m2	43,53
4.3.2	Kalkulacja indywidualna	SST-B-08	Zszywanie pęknięć ścian			
	Obliczenie:					
	Przyjęto 15% powierzchni istniejących ścian		174,13*0,15	26,12		
	RAZEM:			26,12	m2	26,12

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
4.3.3	KNR 1901/807/1 (1)	SST-B-11	Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5 m ² na ścianach płaskich, z zaprawy czysto-wapiennej (R=1,25) R = 1,250 M = 1,000 S = 1,000		
Obliczenie:					
Elewacja frontowa, h=7,00m			14,17*7,00	99,19	
Elewacja od podwórza, h=7,00m			14,17*7,00	99,19	
Potrącenia na okna i drzwi			-(18,20+15,12+2,10+3,63+1,90)	-40,95	
Trójkątna ściana poddasza			16,70	16,70	
RAZEM:				174,13	m2 174,13
4.3.4	KNR 1901/808/2 (1)	SST-B-11	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych na ościeżach, z zaprawy czysto-wapiennej (R=1,25) R = 1,250 M = 1,000 S = 1,000		
Obliczenie:					
Okno O1, o wym. 100x140cm, szt.13			(1,00+2*1,40)*(13)	49,40	
Okno O2, o wym. 120x140cm, szt.9			(1,20+2*1,40)*(9)	36,00	
Okno O3 o wym. 70x50, szt.6			(0,70+2*0,50)*(6)	10,20	
Drzwi D1 o wym. 130x290, szt.1			(1,30+2*2,90)*(1)	7,10	
Drzwi D2 o wym. 100x200, szt.1			(1,00+2*2,00)*(1)	5,00	
RAZEM:				107,70	m 107,70

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
5	Rozdział		DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW		
5.1	Element		PRACE ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE		
5.1.1	KNR 1901/106/2	SST-B-01	Roboty rozbiórkowe, zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej - kostka do ponownego montażu		
	Obliczenie:				
	Rozebrawanie kostki - przyjęto pas szer. 2m : 2,00*(14,19+14,19)			56,76	
	RAZEM:			56,76	m2 56,76
5.1.2	KNR 201/201/2	SST-B-02	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, koparka 0,15' m3, grunt kategorii III		
	Obliczenie:				
	Budynek, przyjęto pas szer.2,0m i głębokości 2,75m : 2,00*2,75*(14,19)			78,05	
	Budynek, przyjęto pas szer.2,0m i głębokości 2,25m : 2,00*2,25*(14,19)			63,86	
	RAZEM:			141,91	m3 141,91
5.1.3	KNR 401/108/8	SST-B-02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1' km, KROTNOŚĆ=4		
	Obliczenie:				
	Objętość jak wyżej : 141,91			141,91	
	RAZEM:			141,91	m3 141,91
5.2	Element		PRACE PRZYGOTOWAWCZE		
5.2.1	ZKNR C 1/402/6	SST-B-01	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach trudnodostępnych o pow. ponad 5' m2		
	Obliczenie:				
	Istniejące fundamenty, h=3,26m i 3,00m : 3,26*(14,19)+3,00*(14,19)			88,83	
	RAZEM:			88,83	m2 88,83
5.3	Element		DOCIEPLENIE BUDYNKU - FUNDAMENTY		
5.3.1	KNR 202/808/1	SST-B-11	ANALOGIA: Wyrównanie podłoża przy użyciu wodoszczelnej szpachłówki uszczelniającej		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej : 88,83			88,83	
	RAZEM:			88,83	m2 88,83
5.3.2	KNR 40/102/1	SST-B-16	ANALOGIA: Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5' cm na styku fundamentu i ściany		
	Obliczenie:				
	Istniejące fundamenty : 14,19+14,19			28,38	
	RAZEM:			28,38	mb 28,38
5.3.3	KNR 40/104/1 (1)	SST-B-16	ANALOGIA: Uszczelnienie pośrednie przy pomocy szlamu uszczelniającego		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej : 88,83			88,83	
	RAZEM:			88,83	m2 88,83
5.3.4	KNR 40/213/1	SST-B-16	ANALOGIA: Gruntowanie		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej : 88,83			88,83	
	RAZEM:			88,83	m2 88,83
5.3.5	KNR 40/104/1 (1)	SST-B-16	ANALOGIA: Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian przy użyciu elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej - wykonanie warstwy kontaktowej		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej : 88,83			88,83	
	RAZEM:			88,83	m2 88,83
5.3.6	KNR 40/104/1 (1)	SST-B-16	ANALOGIA: Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian przy użyciu elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej : 88,83			88,83	
	RAZEM:			88,83	m2 88,83
5.4	Element		ZASYPKI, PRACE ZIEMNE		
5.4.1	KNRW 201/609/7 (2)	SST-B-02	Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospółka		
	Obliczenie:				
	Objętość jak przy wykopach : 141,91			141,91	
	- warstwy przy robotach związanych z chodnikiem : -0,30*56,76			-17,03	
	RAZEM:			124,88	m3 124,88
5.4.2	KNR 231/103/2	SST-B-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV		
	Obliczenie:				
	Chodnik betonowy, przyjęto pas szer. 2m : 56,76			56,76	
	RAZEM:			56,76	m2 56,76

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
5.4.3	KNR 231/101/7	SST-B-02	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20 cm		
			Obliczenie:		
			jak wyżej	56,76	56,76
			RAZEM:	56,76	m2 56,76
5.4.4	KNR 231/101/8	SST-B-02	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, KROTNOŚĆ=2		
			Obliczenie:		
			jak wyżej	56,76	56,76
			RAZEM:	56,76	m2 56,76
5.5	Element		PODBUDOWY, WARSTWY PODSYPKOWE		
5.5.1	KNR 231/114/5	SST-B-02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
			Obliczenie:		
			Chodnik betonowy	56,76	56,76
			RAZEM:	56,76	m2 56,76
5.5.2	KNR 231/114/7	SST-B-02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
			Obliczenie:		
			Powierzchnia jak wyżej	56,76	56,76
			RAZEM:	56,76	m2 56,76
5.5.3	KNR 231/114/8	SST-B-02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości, KROTNOŚĆ=2		
			Obliczenie:		
			Powierzchnia jak wyżej	56,76	56,76
			RAZEM:	56,76	m2 56,76
5.5.4	KNR 231/105/5	SST-B-02	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm		
			Obliczenie:		
			Powierzchnia jak wyżej	56,76	56,76
			RAZEM:	56,76	m2 56,76
5.5.5	KNR 231/105/6	SST-B-02	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy, KROTNOŚĆ=2		
			Obliczenie:		
			Powierzchnia jak wyżej	56,76	56,76
			RAZEM:	56,76	m2 56,76
5.6	Element		NAWIERZCHNIA		
5.6.1	KNR 231/1004/2	SST-B-19	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona (beton, kostka)		
			Obliczenie:		
			Powierzchnia jak wyżej	56,76	56,76
			RAZEM:	56,76	m2 56,76
5.6.2	KNR 231/511/2 (1)	SST-B-19	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontażu		
			Obliczenie:		
			Chodnik betonowy	56,76	56,76
			RAZEM:	56,76	m2 56,76

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
6	Rozdział		DACH		
6.1	Element		PRACE ROZBIÓRKOWE - RYNNY, OBRÓBKI BLACHARSKIE, POKRYCIE DACHOWE		
6.1.1	KNR 401/535/4	SST-B-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		
	Obliczenie:				
	Rynny dachowe		14,16*(2)	28,32	
				RAZEM:	28,32
				m	28,32
6.1.2	KNR 401/535/6	SST-B-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
	Obliczenie:				
	Rury spustowe		7,10*(2)	14,20	
				RAZEM:	14,20
				m	14,20
6.1.3	KNR 401/535/8	SST-B-01	Rozebranie obróbek blacharskich: pas podrynnowy, obróbki kątowe attyk i gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku		
	Obliczenie:				
	Obróbki, przyjęto pas szer. 30cm		0,30*(28,32+11,50)	11,95	
				RAZEM:	11,95
				m2	11,95
6.1.4	KNR 404/1107/1 (1)	SST-B-01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1' km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5't		
	Obliczenie:				
	Rynny, przyjęto 1,35 kg na mb rynien		1,35*(28,32+14,20)/1000	0,06	
	Obróbki, przyjęto 7,85 kg na m2 blachy		7,85*(11,95)/1000	0,09	
				RAZEM:	0,15
				t	0,15
6.1.5	KNR 404/1107/4 (1)	SST-B-01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1' km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1' km odległości ponad 1' km, samochód do 5't, KROTNOŚĆ = 4		
	Obliczenie:				
	Tonaż jak wyżej		0,15	0,15	
				RAZEM:	0,15
				t	0,15
6.1.6	KNR 401/508/3	SST-B-01	Rozbiórka pokrycia z dachówek		
	Obliczenie:				
	Dach		14,16*11,50	162,84	
				RAZEM:	162,84
				m2	162,84
6.1.7	KNR 401/108/11	SST-B-01	ANALOGIA: Wywóz gruzu wraz z utylizacją samochodami samowyładowczymi do 1' km		
	Obliczenie:				
	jak wyżej		3,26	3,26	
				RAZEM:	3,26
				m3	3,26
6.1.8	KNR 401/108/12	SST-B-01	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1' km, KROTNOŚĆ = 4		
	Obliczenie:				
	Jak wyżej		3,26	3,26	
				RAZEM:	3,26
				m3	3,26
6.2	Element		PRACE ROZBIÓRKOWE - KONSTRUKCJA DACHOWA		
6.2.1	KNR 404/403/3	SST-B-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenie dachu		
	Obliczenie:				
	Dach		14,16*11,50	162,84	
				RAZEM:	162,84
				m2	162,84
6.2.2	KNR 404/403/4	SST-B-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste		
	Obliczenie:				
	Dach		14,16*11,50	162,84	
				RAZEM:	162,84
				m2	162,84
6.2.3	KNR 404/403/8	SST-B-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe		
	Obliczenie:				
	Dach		14,16*2	28,32	
				RAZEM:	28,32
				m	28,32
6.2.4	KNR 404/1105/1	SST-B-01	ANALOGIA: Wywiezienie konstrukcji drewnianej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1' km		
	Obliczenie:				
	Konstrukcja drewniana, przyjęto gr. 10cm		0,10*162,84	16,28	
	Krokwie, przyjęto gr. 20cm		0,20*162,84	32,57	
	Deski, przyjęto wymiary 2x30cm		0,02*0,30*28,32	0,17	
				RAZEM:	49,02
				m3	49,02
6.2.5	KNR 404/1105/2	SST-B-01	ANALOGIA: Wywiezienie konstrukcji drewnianej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1' km ponad 1' km, KROTNOŚĆ=4		
	Obliczenie:				
	Objętość jak wyżej		49,02	49,02	
				RAZEM:	49,02
				m3	49,02

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
6.3	Element		DACH - KONSTRUKCJA DREWNIANA		
6.3.1	KNRW 202/406/2	SST-B-06	Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180`cm2		
Obliczenie:					
MR.1 - na podstawie zestawienia drewna				0,55	0,55
				RAZEM:	0,55
				m3	0,55
6.3.2	KNRW 202/408/5	SST-B-06	Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5`m, przekrój poprzeczny drewna do 180`cm2		
Obliczenie:					
KR.1 - na podstawie zestawienia drewna				2,26	2,26
				RAZEM:	2,26
				m3	2,26
6.3.3	KNRW 202/408/3	SST-B-06	Krokwie zwykłe o długości do 4.5`m, przekrój poprzeczny drewna do 180`cm2		
Obliczenie:					
KR.2 - na podstawie zestawienia drewna				0,25	0,25
KR.3 - na podstawie zestawienia drewna				0,26	0,26
				RAZEM:	0,51
				m3	0,51
6.3.4	KNRW 202/406/6	SST-B-06	Płatwie o długości ponad 3`m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180`cm2		
Obliczenie:					
PŁ.1 - na podstawie zestawienia drewna				0,68	0,68
				RAZEM:	0,68
				m3	0,68
6.3.5	KNRW 202/407/6	SST-B-06	Słupy o długości ponad 2`m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180`cm2		
Obliczenie:					
SD.1 - na podstawie zestawienia drewna				0,62	0,62
				RAZEM:	0,62
				m3	0,62
6.3.6	KNRW 202/408/2	SST-B-06	Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180`cm2		
Obliczenie:					
KL.1 - na podstawie zestawienia drewna				1,36	1,36
				RAZEM:	1,36
				m3	1,36
6.3.7	KNRW 202/408/1	SST-B-06	Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180`cm2		
Obliczenie:					
MI.1 - na podstawie zestawienia drewna				0,20	0,20
				RAZEM:	0,20
				m3	0,20
6.3.8	KNRW 202/407/1	SST-B-06	Podwaliny o długości ponad 2`m, przekrój poprzeczny drewna do 180`cm2		
Obliczenie:					
PD.1 - na podstawie zestawienia drewna				0,38	0,38
				RAZEM:	0,38
				m3	0,38
6.3.9	KNRW 202/409/4	SST-B-06	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180`cm2		
Obliczenie:					
W1 - na podstawie zestawienia drewna				0,05	0,05
W2 - na podstawie zestawienia drewna				0,05	0,05
				RAZEM:	0,10
				m3	0,10
6.4	Element		DACH - IZOLACJA, WYKOŃCZENIE		
6.4.1	KNR 912/203/3 (1)	SST-B-16	Mocowanie folii paroizolacyjnej		
Obliczenie:					
Dach				14,16*11,50	162,84
				RAZEM:	162,84
				m2	162,84
6.4.2	KNRW 202/410/2	SST-B-06	Ołaczenie połaci dachowych łątami		
Obliczenie:					
Pokrycie dachowe				162,84	162,84
				RAZEM:	162,84
				m2	162,84
6.4.3	KNRW 202/410/2	SST-B-06	ANALOGIA: Ołaczenie połaci dachowych kontrłatami (M=0,5) R = 1,000 M = 0,500 S = 1,000		
Obliczenie:					
Pokrycie dachowe				162,84	162,84
				RAZEM:	162,84
				m2	162,84
6.4.4	KNRW 202/410/1	SST-B-06	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej		
Obliczenie:					
Pokrycie dachowe				162,84	162,84
				RAZEM:	162,84
				m2	162,84

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
6.4.5	KNR 1901/533/1	SST-B-10	Krycie dachu blachą o grubości 0,6 mm, blacha ocynkowana, na rąbek podwójny		
	Obliczenie:				
	Pokrycie dachowe		162,84	162,84	
			RAZEM:	162,84	m2 162,84
6.5	Element		DACHY - OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY DACHOWE, RURY SPUSTOWE		
6.5.1	KNNRW 3/502/7	SST-B-10	Deski okapowe		
	Obliczenie:				
	Dach		14,16*2+11,48	39,80	
			RAZEM:	39,80	m 39,80
6.5.2	KNR 21/4004/6 (1)	SST-B-10	ANALOGIA: Montaż płyt OSB pod wykonanie obróbek blacharskich		
	Obliczenie:				
	Obróbki		11,94	11,94	
			RAZEM:	11,94	m2 11,94
6.5.3	KNRW 202/514/2 (2)	SST-B-10	ANALOGIA: Obróbki z blachy tytan-cynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25' cm		
	Obliczenie:				
	Obróbki blacharskie, przyjęto pas szer.30cm		0,30*(14,16*2+11,48)	11,94	
			RAZEM:	11,94	m2 11,94
6.5.4	KNNRW 3/1106/6	SST-B-10	ANALOGIA: Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		11,94	11,94	
			RAZEM:	11,94	m2 11,94
6.5.5	KNRW 202/519/4 (2)	SST-B-10	ANALOGIA: Rynny dachowe z blachy tytan-cynk, półokrągłe, Fi 15' cm		
	Obliczenie:				
	Rynny dachowe		14,16*(2)	28,32	
			RAZEM:	28,32	m 28,32
6.5.6	KNRW 202/526/2 (2)	SST-B-10	ANALOGIA: Rury spustowe z blachy tytan-cynk, okrągłe o średnicy 10' cm		
	Obliczenie:				
	Rury spustowe		7,10*(2)	14,20	
			RAZEM:	14,20	m 14,20
6.5.7	NNRNKB 202/539/4	SST-B-10	Montaż barier śniegowych		
	Obliczenie:				
	Barьеры śniegowe		13,75*(2)	27,50	
			RAZEM:	27,50	m 27,50
6.5.8	KNR 222/702/5	SST-B-10	Ławy kominiarskie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Ławy kominiarskie		2*(2,10+0,35+0,86)	6,62	
			RAZEM:	6,62	m 6,62
6.6	Element		WYŁAZ DACHOWY		
6.6.1	KNR 15/526/1	SST-B-13	Osadzenie wylazu dachowego w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej		
	Obliczenie:				
	Wylaz dachowy 80x80cm, szt.2		2*(0,80+0,80)*(2)	6,40	
			RAZEM:	6,40	m 6,40
6.6.2	KNR 15/526/2	SST-B-13	ANALOGIA: Osadzenie wylazu dachowego w konstrukcji nośnej		
	Obliczenie:				
	Wylaz dachowy 80x80cm, szt.2		2	2,00	
			RAZEM:	2,00	szt 2,00
6.6.3	KNNRW 3/1106/6	SST-B-13	ANALOGIA: Uszczelnienie wylazu dachowego taśmami uszczelniającymi i uszczelkami		
	Obliczenie:				
	Wylaz dachowy 80x80cm, szt.2		2*(0,80+0,80)*(2)	6,40	
			RAZEM:	6,40	m 6,40
6.6.4	KNR 202/506/2 (1)	SST-B-13	ANALOGIA: Montaż obróbek blacharskich wokół wylazu dachowego, obróbka z blachy tytan-cynk		
	Obliczenie:				
	Wylaz dachowy 80x80cm, szt.2 - przyjęto pas szer.30cm		0,30*2*(0,80+0,80)*(2)	1,92	
			RAZEM:	1,92	m2 1,92
6.6.5	KNNRW 3/1106/6	SST-B-13	ANALOGIA: Uszczelnienie istniejących wylazu dachowego i obróbek silikonem		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		1,92	1,92	
			RAZEM:	1,92	m2 1,92

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
6.7	Element		REMONT KOMINÓW		
6.7.1	KNR 401/211/3	SST-B-01	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na powierzchniach poziomych kominów		
	Obliczenie:				
	Komin 1 - 45x180cm		0,45*1,80	0,81	
	Komin 2 - 45x180cm		0,45*1,80	0,81	
	Komin 3 - 45x200cm		0,45*2,00	0,90	
	Komin 4 - 45x200cm		0,45*2,00	0,90	
			RAZEM:	3,42	m2
6.7.2	KNR 401/203/13	SST-B-04	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia jak wyżej		3,42	3,42	
			RAZEM:	3,42	m2
6.7.3	KNR 401/214/3	SST-B-04	Przygotowanie masy betonowej		
	Obliczenie:				
	Przyjęto warstwę grubości 5cm		0,05*3,42	0,17	
			RAZEM:	0,17	m3
6.7.4	KNR 202/923/4	SST-B-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy na czapkach kominowych		
	Obliczenie:				
	Komin 1 - 45x180cm		0,45*1,80	0,81	
	Komin 2 - 45x180cm		0,45*1,80	0,81	
	Komin 3 - 45x200cm		0,45*2,00	0,90	
	Komin 4 - 45x200cm		0,45*2,00	0,90	
			RAZEM:	3,42	m2
6.7.5	KNR 1323/101/8	SST-B-01	Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków		
	Obliczenie:				
	Komin 1 - 45x180x110cm - nad dachem		1,10*2*(0,45+1,80)	4,95	
	Komin 2 - 45x180x110cm - nad dachem		1,10*2*(0,45+1,80)	4,95	
	Komin 3 - 45x200x110cm - nad dachem		1,10*2*(0,45+2,00)	5,39	
	Komin 4 - 45x200x110cm - nad dachem		1,10*2*(0,45+2,00)	5,39	
			RAZEM:	20,68	m2
6.7.6	KNR 401/310/1 (1)	SST-B-08	Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5 m3/miejsce		
	Obliczenie:				
	Komin 1 - 45x180x390cm - mierzona od poddasza - przyjęto 50% objętości		0,45*1,80*3,90*(0,50)	1,58	
	Komin 2 - 45x180x390cm - mierzona od poddasza - przyjęto 50% objętości		0,45*1,80*3,90*(0,50)	1,58	
	Komin 3 - 45x200x390cm - mierzona od poddasza - przyjęto 50% objętości		0,45*2,00*3,90*(0,50)	1,76	
	Komin 4 - 45x200x390cm - mierzona od poddasza - przyjęto 50% objętości		0,45*2,00*3,90*(0,50)	1,76	
			RAZEM:	6,68	m3
6.7.7	KNR 202/604/5 (4)	SST-B-16	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych czapek kominowych, papą na lepiku na zimno, 1 warstwa		
	Obliczenie:				
	Komin 1 - 45x180cm		0,45*1,80	0,81	
	Komin 2 - 45x180cm		0,45*1,80	0,81	
	Komin 3 - 45x200cm		0,45*2,00	0,90	
	Komin 4 - 45x200cm		0,45*2,00	0,90	
			RAZEM:	3,42	m2
6.7.8	KNR 401/531/2	SST-B-10	ANALOGIA: Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd., dach kryty papą, dachówką płaską, obróbka z blachy tytan-cynk		
	Obliczenie:				
	Komin 1 - 45x180x110cm - nad dachem + pas szer.25cm przy obwodzie komina		1,10*2*(0,45+1,80)+0,25*2*(0,45+1,80)	6,08	
	Komin 2 - 45x180x110cm - nad dachem + pas szer.25cm przy obwodzie komina		1,10*2*(0,45+1,80)+0,25*2*(0,45+1,80)	6,08	
	Komin 3 - 45x200x110cm - nad dachem + pas szer.25cm przy obwodzie komina		1,10*2*(0,45+2,00)+0,25*2*(0,45+2,00)	6,62	
	Komin 4 - 45x200x110cm - nad dachem + pas szer.25cm przy obwodzie komina		1,10*2*(0,45+2,00)+0,25*2*(0,45+2,00)	6,62	
			RAZEM:	25,40	m2
6.7.9	DC 19/418/1	SST-B-16	Uszczelnienia spoin masą silikonową		
	Obliczenie:				
	Komin 1 - 45x180x110cm - nad dachem		2*(0,45+1,80)+4*(1,10)	8,90	
	Komin 2 - 45x180x110cm - nad dachem		2*(0,45+1,80)+4*(1,10)	8,90	
	Komin 3 - 45x200x110cm - nad dachem		2*(0,45+2,00)+4*(1,10)	9,30	
	Komin 4 - 45x200x110cm - nad dachem		2*(0,45+2,00)+4*(1,10)	9,30	
			RAZEM:	36,40	m

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie dla zamówienia pn.: "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. plac Zamkowy 7, plac Zamkowy 8, Wojska Polskiego 9 w Koninie"**

Nazwy i kody CPV: **45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych**

Adres obiektu budowlanego: **ul. plac Zamkowy 7
62-500 Konin**

Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Konin
plac Wolności 1
62-500 Konin**

Data opracowania przedmiaru robót: **2025-11-25**

Nazwa obiektu lub robót: **Branża elektryczna**

Nazwa jednostki opracowującej: **JNS Sp. z o.o. ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów NIP: 517 042 64 56**

Data opracowania:
2025-11-25

Autor opracowania:
mgr inż. Sebastian Mroczek,

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych OPRAWY OŚWIETLENIOWE
1.1	Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych OŚWIETLENIE PODSTAWOWE
1.1.1	Osadzenie w podłożu kołków, plastikowych rozporowych, ściana lub strop
1.1.2	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce
1.1.3	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, OPRAWA "1"
1.1.4	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, OPRAWA "2"
1.1.5	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, OPRAWA "3"
2	Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych PRACE POZOSTAŁE
2.1	Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych PRACE DODATKOWE
2.1.1	ELEMENTY MONTAŻOWE DLA WSZYSTKICH W/W POZYCJI, W TYM M.IN. SYSTEM TRAS KABLOWYCH, RURY INSTALACYJNE, NATYNKOWE I PODTYNKOWE, UCHWYTY, PODPORY, KONSTRUKCJE WSPORCZE, LINKI NOŚNE, RAMKI, ZACISKI, KOŃCÓWKI, URUCHOMIENIA ORAZ POZOSTAŁE, WYMAGANE, CELEM POPRAWNEGO MONTAŻU INSTALACJI WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM STOSOWNYCH KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWYCH, CELEM WYELIMINOWANIA KOLIZJI - WYCENA WG WYKONAWCY
2.1.2	PRZEBICIA / PRZEJŚCIA / PRZEPUSTY, TRASY KABLOWE, PODEJŚCIA, KORYTA / DRABINY KABLOWE / SYSTEM TRAS KABLOWYCH NT/PT - WG CZĘŚCI OPISOWEJ I NAKŁADU WYKONAWCY
2.1.3	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ
2.1.4	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ OKABLOWANIA
2.2	Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych POMIARY / BADANIA
2.2.1	POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI - KOMPLET POMIARÓW (R=10)
2.2.2	POMIAR SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZANIA ZASILANIA - KOMPLET POMIARÓW (R=10)
2.2.3	POMIAR NATEŻENIA OŚWIETLENIA
2.2.4	POMIAR SKUTECZNOŚCI OCHRONY OD PORAŻEŃ - KOMPLET POMIARÓW (R=10)
2.2.5	POZOSTAŁE TESTY, BADANIA I URUCHOMIENIA INSTALACJI KOMPLETNYCH OD DOSTAWCÓW - KOMPLET POMIARÓW (R=10)

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys		Remont budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie dla zamówienia pn.: "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. plac Zamkowy 7, plac Zamkowy 8, Wojska Polskiego 9 w Koninie"		
1	Rozdział		OPRAWY OŚWIETLENIOWE		
1.1	Element		OŚWIETLENIE PODSTAWOWE		
1.1.1	KNNR 5/1201/1	SST-E.01	Osadzenie w podłożu kołków, plastikowych rozporowych, ściana lub strop		
	Obliczenie:				
	Przyjęto 4 sztuki na jedną oprawę		4*9,00		36,00
			RAZEM:		36,00
				szt	36,00
1.1.2	KNNR 5/1203/3	SST-E.01	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce		
	Obliczenie:				
	Ilość opraw		4,00+1,00+4,00		9,00
			RAZEM:		9,00
				szt	9,00
1.1.3	KNNR 5/502/1 (1)	SST-E.01	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, OPRAWA "1"		
	Obliczenie:				
	OPRAWA "1" wg obliczeń fotometrycznych :4				4,00
			RAZEM:		4,00
				kpl	4,00
1.1.4	KNNR 5/502/1 (1)	SST-E.01	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, OPRAWA "2"		
	Obliczenie:				
	OPRAWA "2" wg obliczeń fotometrycznych : 1				1,00
			RAZEM:		1,00
				kpl	1,00
1.1.5	KNNR 5/502/1 (1)	SST-E.01	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, OPRAWA "3"		
	Obliczenie:				
	OPRAWA "3" wg obliczeń fotometrycznych :4				4,00
			RAZEM:		4,00
				kpl	4,00

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2	Rozdział		PRACE POZOSTAŁE		
2.1	Element		PRACE DODATKOWE		
2.1.1	Kalkulacja indywidualna	SST-E.01	ELEMENTY MONTAŻOWE DLA WSZYSTKICH W/W POZYCJI, W TYM M.IN. SYSTEM TRAS KABLOWYCH, RURY INSTALACYJNE, NATYNKOWE I PODTYNKOWE, UCHWYTY, PODPORY, KONSTRUKCJE WSPORCZE, LINKI NOŚNE, RAMKI, ZACISKI, KOŃCÓWKI, URUCHOMIENIA ORAZ POZOSTAŁE, WYMAGANE, CELEM POPRAWNEGO MONTAŻU INSTALACJI WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM STOSOWNYCH KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWYCH, CELEM WYELIMINOWANIA KOLIZJI - WYCENA WG WYKONAWCY		
Obliczenie:					
ELEMENTY MONTAŻOWE DLA WSZYSTKICH W/W POZYCJI, W TYM M.IN. SYSTEM TRAS KABLOWYCH, RURY INSTALACYJNE, NATYNKOWE I PODTYNKOWE, UCHWYTY, PODPORY, KONSTRUKCJE WSPORCZE, LINKI NOŚNE, RAMKI, ZACISKI, KOŃCÓWKI, URUCHOMIENIA ORAZ POZOSTAŁE, WYMAGANE, CELEM POPRAWNEGO MONTAŻU INSTALACJI WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM STOSOWNYCH KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWYCH, CELEM WYELIMINOWANIA KOLIZJI - WYCENA WG WYKONAWCY			100,5		
				100,50	
			RAZEM:	100,50	m2 p.u. 100,50
2.1.2	Kalkulacja indywidualna	SST-E.01	PRZEBICIA / PRZEJŚCIA / PRZEPUSTY, TRASY KABLOWE, PODEJŚCIA, KORYTA / DRABINY KABLOWE / SYSTEM TRAS KABLOWYCH NT/PT - WG CZĘŚCI OPISOWEJ I NAKŁADU WYKONAWCY		
Obliczenie:					
PRZEBICIA / PRZEJŚCIA / PRZEPUSTY, TRASY KABLOWE, PODEJŚCIA, KORYTA / DRABINY KABLOWE / SYSTEM TRAS KABLOWYCH NT/PT - WG CZĘŚCI OPISOWEJ I NAKŁADU WYKONAWCY			100,5		
				100,50	
			RAZEM:	100,50	m2 p.u. 100,50
2.1.3	Kalkulacja indywidualna	SST-E.01	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ		
Obliczenie:					
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ			100,5		
				100,50	
			RAZEM:	100,50	m2 p.u. 100,50
2.1.4	Kalkulacja indywidualna	SST-E.01	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ OKABLOWANIA		
Obliczenie:					
OKABLOWANIE			100,5		
				100,50	
			RAZEM:	100,50	m2 p.u. 100,50
2.2	Element		POMIARY / BADANIA		
2.2.1	KNNR 5/1303/1	SST-E.01	POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI - KOMPLET POMIARÓW (R=10) R = 10,000 M = 1,000 S = 1,000		
Obliczenie:					
POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI - KOMPLET POMIARÓW			1		
				1,00	
			RAZEM:	1,00	pomiar 1,00
2.2.2	KNNR 5/1305/1	SST-E.01	POMIAR SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZANIA ZASILANIA - KOMPLET POMIARÓW (R=10) R = 10,000 M = 1,000 S = 1,000		
Obliczenie:					
POMIAR SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZANIA ZASILANIA - KOMPLET POMIARÓW			1		
				1,00	
			RAZEM:	1,00	próba 1,00
2.2.3	KNNRW 9/1201/1	SST-E.01	POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA		
Obliczenie:					
Oświetlenie			9,00		
				9,00	
			RAZEM:	9,00	punkt 9,00

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2.2.4	KNNR 5/1304/1	SST-E.01	POMIAR SKUTECZNOŚCI OCHRONY OD PORAŻEŃ - KOMPLET POMIARÓW (R=10) R = 10,000 M = 1,000 S = 1,000		
Obliczenie:					
POMIAR SKUTECZNOŚCI OCHRONY OD PORAŻEŃ - KOMPLET POMIARÓW			1		
				1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
2.2.5	KNNR 5/1304/1	SST-E.01	POZOSTAŁE TESTY, BADANIA I URUCHOMIENIA INSTALACJI KOMPLETNYCH OD DOSTAWCÓW - KOMPLET POMIARÓW (R=10) R = 10,000 M = 1,000 S = 1,000		
Obliczenie:					
POZOSTAŁE TESTY, BADANIA I URUCHOMIENIA INSTALACJI KOMPLETNYCH OD DOSTAWCÓW			1		
				1,00	
			RAZEM:	1,00	szt

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie dla zamówienia pn.: "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. plac Zamkowy 7, plac Zamkowy 8, Wojska Polskiego 9 w Koninie"**

Nazwy i kody CPV: **45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania**

Adres obiektu budowlanego: **ul. plac Zamkowy 7
62-500 Konin**

Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Konin
plac Wolności 1
62-500 Konin**

Data opracowania przedmiaru robót: **2025-11-25**

Nazwa obiektu lub robót: **Branża sanitarna**

Nazwa jednostki opracowującej: **JNS Sp. z o.o. ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów NIP: 517 042 64 56**

Data opracowania:
2025-11-25

Autor opracowania:
mgr inż. Leszek Konopka,

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne PRACE BUDOWLANE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PRACE ROZBIÓRKOWE
1.1.1	Prace rozbiórkowe, prace demontażowe instalacji kanalizacji sanitarnej
1.1.2	ANALOGIA: Wpięcie do istniejącej instalacji (r-g=10)
1.1.3	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie
1.1.4	Zamurowanie przebić w ścianach lub stropach
1.2	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne RUROCIĄGI, PRÓBY
1.2.1	ANALOGIA: Rura PP HT DN150
1.2.2	ANALOGIA: Rura PP HT DN100
1.2.3	ANALOGIA: Rura PP HT DN50
1.2.4	ANALOGIA: Rura PP HT DN40
1.2.5	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi' 160' mm
1.2.6	Próba szczelności kanałów rurowych
1.3	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne ARMATURA
1.3.1	ANALOGIA: Rura wywiewna o połączeniu wciskowym wraz z kominkiem, Fi' 110' mm
1.3.2	Czyszczeniaki kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi' 110' mm
1.3.3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi' 110' mm
1.3.4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
1.3.5	ANALOGIA: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 40 mm o połączeniach wciskowych
1.3.6	Brodzik natraskowy
1.3.7	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
1.3.8	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem
1.3.9	Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego, z obudową
1.3.10	Zlewozmywak na szafce, z tworzywa sztucznego
2	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne INSTALACJA WODNA
2.1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne PRACE BUDOWLANE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PRACE ROZBIÓRKOWE
2.1.1	Prace rozbiórkowe, prace demontażowe instalacji wodnej
2.1.2	ANALOGIA: Wpięcie do istniejącej instalacji (r-g=10)
2.1.3	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie
2.1.4	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł
2.1.5	Wykucie bruzd
2.2	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne RUROCIĄGI
2.2.1	ANALOGIA: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 16' mm - Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT Herz Harmony z wkł. Al w kr. 16x2,0
2.2.2	ANALOGIA: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 16' mm - Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł. Al w szt. 16x2,0
2.2.3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20' mm - Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT Herz Harmony z wkł. Al w kr. 20x2,0
2.2.4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20' mm - Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł. Al w szt. 20x2,0
2.2.5	ANALOGIA: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 26' mm - Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł. Al w szt. 26x3,0
2.2.6	ANALOGIA: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 26' mm - Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT Herz Harmony z wkł. Al w kr. 26x3,0
2.2.7	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32' mm - Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł. Al w szt. 32x3,0
2.3	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne OTULINY
2.3.1	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 15' mm, rurociąg Fi 12-25' mm
2.3.2	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 25' mm, rurociąg Fi 12-25' mm
2.3.3	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 6' mm, rurociąg Fi 12-25' mm
2.3.4	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 15' mm, rurociąg Fi 12-25' mm
2.3.5	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 6' mm, rurociąg Fi 12-25' mm
2.3.6	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 15' mm, rurociąg Fi 12-25' mm
2.3.7	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 25' mm, rurociąg Fi 12-25' mm
2.3.8	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 6' mm, rurociąg Fi 12-25' mm
2.3.9	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 6' mm, rurociąg Fi 28-48' mm
2.4	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne ARMATURA
2.4.1	Wodomierz DN15, Q3=1.6m3/h
2.4.2	Wodomierz DN15, Q3=2.5m3/h
2.4.3	Wodomierz DN20, Q3=4.0m3/h
2.4.4	ANALOGIA: Zawór odcinający DN20 dla wodomierzy
2.4.5	ANALOGIA: Zawór odcinający DN40 dla wodomierzy
2.4.6	ANALOGIA: Zawór antyskażeniowy typ EA DN25
2.4.7	ANALOGIA: Zawór antyskażeniowy typ EA DN32
2.4.8	ANALOGIA: Filtr 3/4" w
2.4.9	Zawory regulacyjne, Dn 15' mm

Nr	Nazwa działu robót
2.4.10	ANALOGIA: Zawór odcinający DN15
2.4.11	ANALOGIA: Zawór odcinający DN20
2.4.12	ANALOGIA: Zawór odcinający DN25
2.4.13	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, o połączeniu z tworzywa
2.4.14	Bateria czerpalna, naścienna do wanny
2.4.15	Bateria czerpalna, natryskowa, naścienna
2.4.16	Bateria umywalkowa, stojąca
2.4.17	Bateria stojąca dla zlewozmywaka, z ruchomą wylewką
2.4.18	Zawór do płuczki ustępowej
2.4.19	Zawór do pralki
2.5	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne PRÓBY
2.5.1	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
2.5.2	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm
2.5.3	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych
2.5.4	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi' do 63' mm
3	Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1	Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania PRACE BUDOWLANE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PRACE ROZBIÓRKOWE
3.1.1	ANALOGIA: Wpięcie do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (r-g=10)
3.1.2	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie
3.1.3	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł
3.2	Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania RUROCIĄGI, PRÓBY, KSZTAŁTKI
3.2.1	ANALOGIA: Rury systemowe ze stali węglowej, ocynkowanej o średnicy 15mm o połączeniach zaprasowywanych
3.2.2	ANALOGIA: Rury systemowe ze stali węglowej, ocynkowanej o średnicy 18mm o połączeniach zaprasowywanych
3.2.3	ANALOGIA: Rury systemowe ze stali węglowej, ocynkowanej o średnicy 22mm o połączeniach zaprasowywanych
3.2.4	Próba szczelności instalacji c.o.
3.2.5	Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
3.2.6	Próba na zimno - próba wodna ciśnieniowa
3.3	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne OTULINY
3.3.1	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 10' mm, rurociąg Fi 12-25' mm
3.3.2	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 15' mm, rurociąg Fi 12-25' mm
3.3.3	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 25' mm, rurociąg Fi 12-25' mm
3.3.4	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 15' mm, rurociąg Fi 12-25' mm
3.3.5	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 25' mm, rurociąg Fi 12-25' mm
3.3.6	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 25' mm, rurociąg Fi 12-25' mm
3.4	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne GRZEJNIKI, ARMATURA
3.4.1	Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500' mm, długość do 1600' mm, Grzejnik 11K/500 o wym.920x500x61
3.4.2	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500' mm, długość do 1600' mm, Grzejnik 21K-S/500 o wym.920x500x80
3.4.3	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900' mm, długość do 1600' mm, Grzejnik 22K/600 o wym.720x600x105
3.4.4	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900' mm, długość do 1600' mm, Grzejnik 22K/600 o wym.920x600x105
3.4.5	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800' mm, Grzejnik łazienkowy o wym.600x714x64
3.4.6	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800' mm, Grzejnik łazienkowy o wym.750x714x64
3.4.7	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800' mm, Grzejnik łazienkowy o wym.900x714x64
3.4.8	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
3.4.9	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi, Dn 15' mm - Głowica termostatyczna
3.4.10	ANALOGIA: Moduł przyłączeniowy do instalacji dwururowych
3.4.11	ANALOGIA: Filtr 3/4" w
3.4.12	Ciepłomierz rozłączny DN25, Qp=3.5m3/h
3.4.13	ANALOGIA: Zawór odcinający DN15
3.4.14	ANALOGIA: Zawór odcinający DN20
3.4.15	Zawór kątowy DN15
3.4.16	Zawór prosty DN15
3.4.17	ANALOGIA: Pompa: H=8,5 kPa, V=0,1 dm3/s
3.4.18	Termometr
4	WENTYLACJA MECHANICZNA
4.1	PRACE MONTAŻOWE
4.1.1	Wentylator łazienkowy SILENT100 V=50m3/h, wyposażony w timer i czujnik wilgotności + kolano kierunkowe 1~230[V], 50[Hz], 0,049[A]
4.1.2	Kratka wentylacyjna wywiewna
4.1.3	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 100' mm, ocynkowane
4.1.4	ANALOGIA: Regulator przepływu instalacji okapowej
4.1.5	ANALOGIA: Kłapa zwrotna instalacji okapowej
4.1.6	ANALOGIA: Nasada obrotowa (R=0,5)
4.1.7	ANALOGIA: Nasada wentylacyjna 24V/17W/3A (R=0,5)
4.1.8	Króciec przyłączeniowy DN200
4.1.9	Tłumik akustyczny DN200 dł. 1000mm

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys		Remont budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie dla zamówienia pn.: "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. plac Zamkowy 7, plac Zamkowy 8, Wojska Polskiego 9 w Koninie"		
1	Rozdział		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ		
1.1	Element		PRACE BUDOWLANE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PRACE ROZBIÓRKOWE		
1.1.1	Kalkulacja indywidualna	SST-S.01	Prace rozbiórkowe, prace demontażowe instalacji kanalizacji sanitarnej		
	Obliczenie:				
	Powierzchnia użytkowa		100,5+105,30+104,60		310,40
				RAZEM:	310,40
				m2 p.u.	310,40
1.1.2	KNRW 215/409/12	SST-S.01	ANALOGIA: Wpięcie do istniejącej instalacji (r-g=10)		
	Obliczenie:				
	Wpięcie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej		1		1,00
				RAZEM:	1,00
				szt	1,00
1.1.3	KNNR 5/1209/10 (2)	SST-S.01	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie		
	Obliczenie:				
	Przebicia		42		42,00
				RAZEM:	42,00
				otwór	42,00
1.1.4	KNRW 401/325/4 (1)	SST-S.01	Zamurowanie przebić w ścianach lub stropach		
	Obliczenie:				
	Ilość jak wyżej		42,00		42,00
				RAZEM:	42,00
				szt	42,00
1.2	Element		RUROCIĄGI, PRÓBY		
1.2.1	KNRW 215/207/10	SST-S.01	ANALOGIA: Rura PP HT DN150		
	Obliczenie:				
	Rura PP HT DN150		$1,00*(1)+0,15*(1)+0,25*(1)$		1,40
				RAZEM:	1,40
				m	1,40
1.2.2	KNNR 4/208/3	SST-S.01	ANALOGIA: Rura PP HT DN100		
	Obliczenie:				
	Rura PP HT DN100		$0,15*(2)+0,25*(2)+0,50*(1)+0,15*(2)+2,00*(2)+0,25*(2)+0,50*(2)+1,00*(2)+0,15*(4)+2,00*(2)$		13,70
				RAZEM:	13,70
				m	13,70
1.2.3	KNRW 215/207/7	SST-S.01	ANALOGIA: Rura PP HT DN50		
	Obliczenie:				
	Rura PP HT DN50		$1,00*(3)+0,15*(8)+0,25*(10)+0,50*(4)+1,00*(1)+0,15*(5)+0,25*(10)+0,50*(5)$		15,45
				RAZEM:	15,45
				m	15,45
1.2.4	KNRW 215/207/6	SST-S.01	ANALOGIA: Rura PP HT DN40		
	Obliczenie:				
	Rura PP HT DN40		$1,00*(1)+0,15*(3)+0,50*(2)+0,15*(4)+0,25*(2)+0,50*(2)$		4,55
				RAZEM:	4,55
				m	4,55
1.2.5	KNRW 215/207/4	SST-S.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi' 160 mm		
	Obliczenie:				
			$1,00*(7)+3,00*(1)+6,00*(2)$		22,00
				RAZEM:	22,00
				m	22,00
1.2.6	KNRW 215/127/2	SST-S.01	Próba szczelności kanałów rurowych		
	Obliczenie:				
	Projektowane rurociągi		$1,40+13,70+15,45+4,55+22,00$		57,10
				RAZEM:	57,10
				m	57,10

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
1.3	Element		ARMATURA		
1.3.1	KNRW 215/213/5	SST-S.01	ANALOGIA: Rura wywiewna o połączeniu wciskowym wraz z kominkiem, Fi'110' mm		
	Obliczenie:				
	Rura wywiewna o połączeniu wciskowym wraz z kominkiem, Fi'110' mm		2	2,00	
			RAZEM:	2,00	szt
1.3.2	KNNR 4/222/2	SST-S.01	Czyszczeniaki kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi'110' mm		
	Obliczenie:				
	Czyszczeniaki kanalizacyjne fi110mm		2	2,00	
			RAZEM:	2,00	szt
1.3.3	KNRW 215/211/3	SST-S.01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'110' mm		
	Obliczenie:				
	Podejścia fi 110mm		8	8,00	
			RAZEM:	8,00	szt
1.3.4	KNRW 215/211/1	SST-S.01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych		
	Obliczenie:				
	Podejścia fi 50mm		4	4,00	
			RAZEM:	4,00	szt
1.3.5	KNRW 215/211/1	SST-S.01	ANALOGIA: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 40 mm o połączeniach wciskowych		
	Obliczenie:				
	Podejścia fi 40mm		4	4,00	
			RAZEM:	4,00	szt
1.3.6	KNRW 215/232/2 (3)	SST-S.01	Brodzik natryskowy		
	Obliczenie:				
	Brodzik natryskowy		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	kpl
1.3.7	KNRW 215/233/3	SST-S.01	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"		
	Obliczenie:				
	Ustępy		4	4,00	
			RAZEM:	4,00	kpl.
1.3.8	KNR 215/221/1	SST-S.01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Umywalki		4	4,00	
			RAZEM:	4,00	szt.
1.3.9	KNRW 215/231/5 (2)	SST-S.01	Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego, z obudową		
	Obliczenie:				
	Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego z obudową		3	3,00	
			RAZEM:	3,00	kpl
1.3.10	KNNR 4/229/5 (3)	SST-S.01	Zlewozmywak na szafce, z tworzywa sztucznego		
	Obliczenie:				
	Zlewozmywak		4	4,00	
			RAZEM:	4,00	szt

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2	Rozdział		INSTALACJA WODNA		
2.1	Element		PRACE BUDOWLANE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PRACE ROZBIÓRKOWE		
2.1.1	Kalkulacja indywidualna	SST-S.01	Prace rozbiórkowe, prace demontażowe instalacji wodnej		
			Obliczenie:		
			Powierzchnia użytkowa	100,5+105,30+104,60	310,40
			RAZEM:	310,40	m2 p.u.
2.1.2	KNRW 215/409/12	SST-S.01	ANALOGIA: Wpięcie do istniejącej instalacji (r-g=10)		
			Obliczenie:		
			Wpięcie do istniejącej instalacji wodnej	1	1,00
			RAZEM:	1,00	szt
2.1.3	KNNR 5/1209/10 (2)	SST-S.01	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie		
			Obliczenie:		
			Otworki	8+8+6+1	23,00
			RAZEM:	23,00	otwór
2.1.4	KNRW 401/325/4 (1)	SST-S.01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł		
			Obliczenie:		
			Ilość jak wyżej	23,00	23,00
			RAZEM:	23,00	szt
2.1.5	KNNR 5/1207/1	SST-S.01	Wykucie bruzd		
			Obliczenie:		
			Projektowana instalacja	38,00+18,00+51,00+8,00+10,00+28,00+13,00	166,00
			RAZEM:	166,00	m
2.2	Element		RUROCIĄGI		
2.2.1	KNRW 215/111/1 (2)	SST-S.01	ANALOGIA: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 16 mm - Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT Herz Harmony z wkł. Al w kr. 16x2,0		
			Obliczenie:		
			Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT	38	38,00
			Herz Harmony z wkł. Al w kr. 16x2,0		
			RAZEM:	38,00	m
2.2.2	KNRW 215/111/1 (2)	SST-S.01	ANALOGIA: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 16 mm - Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł. Al w szt. 16x2,0		
			Obliczenie:		
			Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł. Al w szt. 16x2,0	18	18,00
			RAZEM:	18,00	m
2.2.3	KNRW 215/111/1 (2)	SST-S.01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20 mm - Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT Herz Harmony z wkł. Al w kr. 20x2,0		
			Obliczenie:		
			Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT	51	51,00
			Herz Harmony z wkł. Al w kr. 20x2,0		
			RAZEM:	51,00	m
2.2.4	KNRW 215/111/1 (2)	SST-S.01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20 mm - Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł. Al w szt. 20x2,0		
			Obliczenie:		
			Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł. Al w szt. 20x2,0	8	8,00
			RAZEM:	8,00	m
2.2.5	KNRW 215/111/2 (2)	SST-S.01	ANALOGIA: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 26 mm - Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł. Al w szt. 26x3,0		
			Obliczenie:		
			Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł. Al w szt. 26x3,0	10	10,00
			RAZEM:	10,00	m
2.2.6	KNRW 215/111/2 (2)	SST-S.01	ANALOGIA: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 26 mm - Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT Herz Harmony z wkł. Al w kr. 26x3,0		
			Obliczenie:		
			Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT	28	28,00
			Herz Harmony z wkł. Al w kr. 26x3,0		
			RAZEM:	28,00	m

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2.2.7	KNRW 215/111/3 (2)	SST-S.01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32' mm - Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł.Al w szt.32x3,0		
			Obliczenie:		
			Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł.Al w szt.32x3,0	13	13,00
				RAZEM:	13,00
2.3	Element		OTULINY		
2.3.1	KNR 34/101/6	SST-S.01	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 15' mm, rurociąg Fi 12-25' mm		
			Obliczenie:		
			Śred. wewn. = 18 mm. Grubość =15 mm	40	40,00
				RAZEM:	40,00
2.3.2	KNR 34/101/14	SST-S.01	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 25' mm, rurociąg Fi 12-25' mm		
			Obliczenie:		
			Śred. wewn. = 18mm. Grubość =25 mm	4	4,00
				RAZEM:	4,00
2.3.3	KNR 34/101/1	SST-S.01	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 6' mm, rurociąg Fi 12-25' mm		
			Obliczenie:		
			Śred. wewn. = 18 mm. Grubość =6 mm	13	13,00
				RAZEM:	13,00
2.3.4	KNR 34/101/6	SST-S.01	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 15' mm, rurociąg Fi 12-25' mm		
			Obliczenie:		
			Śred. wewn. = 22 mm. Grubość =15 mm	38	38,00
				RAZEM:	38,00
2.3.5	KNR 34/101/1	SST-S.01	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 6' mm, rurociąg Fi 12-25' mm		
			Obliczenie:		
			Śred. wewn. = 22 mm. Grubość =6 mm	20	20,00
				RAZEM:	20,00
2.3.6	KNR 34/101/6	SST-S.01	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 15' mm, rurociąg Fi 12-25' mm		
			Obliczenie:		
			Śred. wewn. = 25 mm. Grubość =15 mm	5	5,00
				RAZEM:	5,00
2.3.7	KNR 34/101/14	SST-S.01	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 25' mm, rurociąg Fi 12-25' mm		
			Obliczenie:		
			Śred. wewn. = 25 mm. Grubość =25 mm	4	4,00
				RAZEM:	4,00
2.3.8	KNR 34/101/1	SST-S.01	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 6' mm, rurociąg Fi 12-25' mm		
			Obliczenie:		
			Śred. wewn. = 25 mm. Grubość =6 mm	28	28,00
				RAZEM:	28,00
2.3.9	KNR 34/101/2	SST-S.01	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 6' mm, rurociąg Fi 28-48' mm		
			Obliczenie:		
			Śred. wewn. = 35 mm. Grubość =6 mm	13	13,00
				RAZEM:	13,00
2.4	Element		ARMATURA		
2.4.1	KNNR 8/116/6 (1)	SST-S.01	Wodomierz DN15,Q3=1.6m3/h		
			Obliczenie:		
			Wodomierz DN15,Q3=1.6m3/h	4	4,00
				RAZEM:	4,00
2.4.2	KNNR 8/116/6 (1)	SST-S.01	Wodomierz DN15,Q3=2.5m3/h		
			Obliczenie:		
			Wodomierz DN15,Q3=2.5m3/h	1	1,00
				RAZEM:	1,00
2.4.3	KNNR 8/116/6 (1)	SST-S.01	Wodomierz DN20,Q3=4.0m3/h		
			Obliczenie:		
			Wodomierz DN20,Q3=4.0m3/h	4	4,00
				RAZEM:	4,00

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2.4.4	KNNR 4/430/2	SST-S.01	ANALOGIA: Zawór odcinający DN20 dla wodomierzy Obliczenie: Zawór odcinający DN20 : 10		
			RAZEM:	10,00	10,00
2.4.5	KNNR 4/430/5	SST-S.01	ANALOGIA: Zawór odcinający DN40 dla wodomierzy Obliczenie: Zawór odcinający DN40 : 8		
			RAZEM:	8,00	8,00
2.4.6	KNR INSTAL 215/109/3 (1)	SST-S.01	ANALOGIA: Zawór antyskażeniowy typ EA DN25 Obliczenie: Zawór antyskażeniowy typ EA DN25 : 3		
			RAZEM:	3,00	3,00
2.4.7	KNR INSTAL 215/109/4 (1)	SST-S.01	ANALOGIA: Zawór antyskażeniowy typ EA DN32 Obliczenie: Zawór antyskażeniowy typ EA DN32 : 1		
			RAZEM:	1,00	1,00
2.4.8	KNR 31/209/7	SST-S.01	ANALOGIA: Filtr 3/4" w Obliczenie: Filtr 3/4" w : 8		
			RAZEM:	8,00	8,00
2.4.9	KNR 31/209/7	SST-S.01	Zawory regulacyjne, Dn 15 mm Obliczenie: Zawór regulacyjny DN15 : 2		
			RAZEM:	2,00	2,00
2.4.10	KNNR 4/430/2	SST-S.01	ANALOGIA: Zawór odcinający DN15 Obliczenie: Zawór odcinający DN15 : 10		
			RAZEM:	10,00	10,00
2.4.11	KNNR 4/430/2	SST-S.01	ANALOGIA: Zawór odcinający DN20 Obliczenie: Zawór odcinający DN20 : 6		
			RAZEM:	6,00	6,00
2.4.12	KNNR 4/430/3	SST-S.01	ANALOGIA: Zawór odcinający DN25 Obliczenie: Zawór odcinający DN25 : 2		
			RAZEM:	2,00	2,00
2.4.13	KNNR 4/116/7 (1)	SST-S.01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, o połączeniu z tworzywa Obliczenie: Projektowana armatura : 3,00+1,00+4,00+4,00+3,00+3,00		
			RAZEM:	18,00	18,00
2.4.14	KNNR 4/137/1	SST-S.01	Bateria czerpalna, naścienna do wanny Obliczenie: Bateria czerpalna, naścienna do wanny : 3		
			RAZEM:	3,00	3,00
2.4.15	KNNR 4/137/1	SST-S.01	Bateria czerpalna, natryskowa, naścienna Obliczenie: Bateria czerpalna, natryskowa, naścienna : 1		
			RAZEM:	1,00	1,00
2.4.16	KNNR 4/137/2	SST-S.01	Bateria umywalkowa, stojąca Obliczenie: Bateria umywalkowa, stojąca : 4		
			RAZEM:	4,00	4,00
2.4.17	KNNR 4/137/2	SST-S.01	Bateria stojąca dla zlewozmywaka, z ruchomą wylewką Obliczenie: Bateria stojąca dla zlewozmywaka, z ruchomą wylewką : 4		
			RAZEM:	4,00	4,00
2.4.18	KNNR 4/135/1	SST-S.01	Zawór do płuczki ustępowej Obliczenie: Zawór do płuczki ustępowej : 3		
			RAZEM:	3,00	3,00
2.4.19	KNNR 4/135/1	SST-S.01	Zawór do pralki Obliczenie: Zawór do pralki : 3		
			RAZEM:	3,00	3,00

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
2.5	Element		PRÓBY		
2.5.1	KNNR 4/128/2	SST-S.01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych		
	Obliczenie:				
	Projektowane rurociągi		38,00+18,00+51,00+8,00+10,00+28,00+13,00	166,00	
			RAZEM:	166,00	m
2.5.2	KNNR 4/1611/1	SST-S.01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm		
	Obliczenie:				
	Projektowane rurociągi		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	odcinek
2.5.3	KNNR 4/127/1	SST-S.01	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych		
	Obliczenie:				
	Projektowane rurociągi		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	próba
2.5.4	KNNR 4/127/2	SST-S.01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm		
	Obliczenie:				
	Projektowane rurociągi		166,00	166,00	
			RAZEM:	166,00	m

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
3	Rozdział		INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
3.1	Element		PRACE BUDOWLANE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PRACE ROZBIÓRKOWE		
3.1.1	KNRW 215/409/12	SST-S.02	ANALOGIA: Wpięcie do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (r-g=10)		
			Obliczenie:		
			Wpięcie do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania	1	1,00
			RAZEM:	1,00	szt
3.1.2	KNNR 5/1209/10 (2)	SST-S.02	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie		
			Obliczenie:		
			Przebiecia otworów	10+10+10+10+5+8	53,00
			RAZEM:	53,00	otwór
3.1.3	KNRW 401/325/4 (1)	SST-S.02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł		
			Obliczenie:		
			Ilość jak wyżej	53,00	53,00
			RAZEM:	53,00	szt
3.2	Element		RUROCIĄGI, PRÓBY, KSZTAŁTKI		
3.2.1	KNNR 4/402/1	SST-S.02	ANALOGIA: Rury systemowe ze stali węglowej, ocynkowanej o średnicy 15mm o połączeniach zaprasowywanych		
			Obliczenie:		
			Rura ze stali węglowej ocynkowanana zewnątrz 15x1,2	282	282,00
			RAZEM:	282,00	m
3.2.2	KNNR 4/402/2	SST-S.02	ANALOGIA: Rury systemowe ze stali węglowej, ocynkowanej o średnicy 18mm o połączeniach zaprasowywanych		
			Obliczenie:		
			Rura ze stali węglowej ocynkowanana zewnątrz 18x1,2	16	16,00
			RAZEM:	16,00	m
3.2.3	KNNR 4/402/2	SST-S.02	ANALOGIA: Rury systemowe ze stali węglowej, ocynkowanej o średnicy 22mm o połączeniach zaprasowywanych		
			Obliczenie:		
			Rura ze stali węglowej ocynkowanana zewnątrz 22x1,5	13	13,00
			RAZEM:	13,00	m
3.2.4	KNNR 4/406/2	SST-S.02	Próba szczelności instalacji c.o.		
			Obliczenie:		
			Projektowana instalacja c.o.	282,00+16,00+13,00	311,00
			RAZEM:	311,00	m
3.2.5	KNNR 4/128/2	SST-S.02	Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych		
			Obliczenie:		
			Projektowana instalacja c.o.	282,00+16,00+13,00	311,00
			RAZEM:	311,00	m
3.2.6	KNR 35/231/4	SST-S.02	Próba na zimno - próba wodna ciśnieniowa		
			Obliczenie:		
			Projektowana instalacja c.o.	311,00	311,00
			RAZEM:	311,00	m
3.3	Element		OTULINY		
3.3.1	KNR 34/101/3	SST-S.02	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 10' mm, rurociąg Fi 12-25' mm		
			Obliczenie:		
			Śred. wewn. = 15 mm. Grubość =10 mm	137	137,00
			RAZEM:	137,00	m
3.3.2	KNR 34/101/6	SST-S.02	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 15' mm, rurociąg Fi 12-25' mm		
			Obliczenie:		
			Śred. wewn. = 15 mm. Grubość =15 mm	12	12,00
			RAZEM:	12,00	m
3.3.3	KNR 34/101/14	SST-S.02	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 25' mm, rurociąg Fi 12-25' mm		
			Obliczenie:		
			Śred. wewn. = 15 mm. Grubość =25 mm	134	134,00
			RAZEM:	134,00	m

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
3.3.4	KNR 34/101/6	SST-S.02	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 15 mm, rurociąg Fi 12-25 mm		
			Obliczenie:		
			Śred. wewn. = 18 mm. Grubość =15 mm : 13		13,00
			RAZEM:		13,00
				m	13,00
3.3.5	KNR 34/101/14	SST-S.02	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 25 mm, rurociąg Fi 12-25 mm		
			Obliczenie:		
			Śred. wewn. = 18 mm. Grubość =25 mm : 4		4,00
			RAZEM:		4,00
				m	4,00
3.3.6	KNR 34/101/14	SST-S.02	ANALOGIA: Izolacja rurociągów otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$, izolacja 25 mm, rurociąg Fi 12-25 mm		
			Obliczenie:		
			Śred. wewn. = 22 mm. Grubość =25 mm : 13		13,00
			RAZEM:		13,00
				m	13,00
3.4	Element		GRZEJNIKI, ARMATURA		
3.4.1	KNNR 4/418/1	SST-S.02	Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500 mm, długość do 1600 mm, Grzejnik 11K/500 o wym.920x500x61		
			Obliczenie:		
			Grzejnik 11K/500 o wym.920x500x61 : 5		5,00
			RAZEM:		5,00
				szt	5,00
3.4.2	KNNR 4/418/5	SST-S.02	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500 mm, długość do 1600 mm, Grzejnik 21K-S/500 o wym.920x500x80		
			Obliczenie:		
			Grzejnik 21K-S/500 o wym.920x500x80 : 2		2,00
			RAZEM:		2,00
				szt	2,00
3.4.3	KNNR 4/418/7	SST-S.02	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm, Grzejnik 22K/600 o wym.720x600x105		
			Obliczenie:		
			Grzejnik 22K/600 o wym.720x600x105 : 8		8,00
			RAZEM:		8,00
				szt	8,00
3.4.4	KNNR 4/418/7	SST-S.02	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm, Grzejnik 22K/600 o wym.920x600x105		
			Obliczenie:		
			Grzejnik 22K/600 o wym.920x600x105 : 1		1,00
			RAZEM:		1,00
				szt	1,00
3.4.5	KNNR 4/425/1	SST-S.02	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800 mm, Grzejnik łazienkowy o wym.600x714x64		
			Obliczenie:		
			Grzejnik łazienkowy o wym.600x714x64 : 1		1,00
			RAZEM:		1,00
				szt	1,00
3.4.6	KNNR 4/425/1	SST-S.02	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800 mm, Grzejnik łazienkowy o wym.750x714x64		
			Obliczenie:		
			Grzejnik łazienkowy o wym.750x714x64 : 2		2,00
			RAZEM:		2,00
				szt	2,00
3.4.7	KNNR 4/425/1	SST-S.02	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800 mm, Grzejnik łazienkowy o wym.900x714x64		
			Obliczenie:		
			Grzejnik łazienkowy o wym.900x714x64 : 1		1,00
			RAZEM:		1,00
				szt	1,00
3.4.8	KNR 215/512/1	SST-S.02	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji		
			Obliczenie:		
			Ilość urządzeń : 5,00+2,00+8,00+1,00+1,00+2,00+1,00		20,00
			RAZEM:		20,00
				urządzeń	20,00
3.4.9	KNR 31/208/1 (1)	SST-S.02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi, Dn 15 mm - Głowica termostatyczna		
			Obliczenie:		
			Projektowane grzejniki : 5,00+2,00+8,00+1,00+1,00+2,00+1,00		20,00
			RAZEM:		20,00
				szt	20,00
3.4.10	KNR INSTAL 215/309/7	SST-S.02	ANALOGIA: Moduł przyłączeniowy do instalacji dwururowych		
			Obliczenie:		
			Moduł przyłączeniowy do instalacji dwururowych : 5,00+2,00+8,00+1,00+1,00+2,00+1,00		20,00
			RAZEM:		20,00
				szt	20,00
3.4.11	KNR 31/209/7	SST-S.02	ANALOGIA: Filtr 3/4" w		
			Obliczenie:		
			Filtr 3/4" w : 5		5,00
			RAZEM:		5,00
				szt	5,00

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
3.4.12	KNR 31/214/3	SST-S.02	Ciepłomierz rozłączny DN25, Qp=3.5m3/h		
			Obliczenie:		
			Ciepłomierz rozłączny DN25, Qp=3.5m3/h	5	5,00
			RAZEM:	5,00	kpl
3.4.13	KNNR 4/430/2	SST-S.02	ANALOGIA: Zawór odcinający DN15		
			Obliczenie:		
			Zawór odcinający DN15	8	8,00
			RAZEM:	8,00	szt
3.4.14	KNNR 4/430/2	SST-S.02	ANALOGIA: Zawór odcinający DN20		
			Obliczenie:		
			Zawór odcinający DN20	2	2,00
			RAZEM:	2,00	szt
3.4.15	KNR 35/215/6	SST-S.02	Zawór kątowy DN15		
			Obliczenie:		
			Zawór kątowy DN15	3	3,00
			RAZEM:	3,00	szt
3.4.16	KNR 35/215/6	SST-S.02	Zawór prosty DN15		
			Obliczenie:		
			Zawór prosty DN15	17	17,00
			RAZEM:	17,00	szt
3.4.17	KNR 31/204/1	SST-S.01	ANALOGIA: Pompa: H=8,5 kPa, V=0,1 dm3/s		
			Obliczenie:		
			Pompa: H=8,5 kPa, V=0,1 dm3/s	1	1,00
			RAZEM:	1,00	szt
3.4.18	KNR 31/209/5	SST-S.01	Termometr		
			Obliczenie:		
			Termometr	10	10,00
			RAZEM:	10,00	szt

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
4	Rozdział		WENTYLACJA MECHANICZNA		
4.1	Element		PRACE MONTAŻOWE		
4.1.1	KNNR 5/410/2	SST-S.03	Wentylator łazienkowy SILENT100 V=50m ³ /h, wyposażony w timer i czujnik wilgotności + kolano kierunkowe 1~230[V], 50[Hz], 0,049[A]		
	Obliczenie:				
	WENTYLATOR		4	4,00	
			RAZEM:	4,00	szt
4.1.2	KNR 401/322/2	SST-S.03	Kratka wentylacyjna wywiewna		
	Obliczenie:				
	Kratka wentylacyjna wywiewna		5+6+6	17,00	
			RAZEM:	17,00	szt
4.1.3	KNR 217/113/1 (1)	SST-S.03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 100 mm, ocynkowane R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	PRZEWODY WENTYLACYJNE, DN100		2*3,1415*0,05*(3,50+3,50+3,50+1,50)	3,77	
			RAZEM:	3,77	m2
4.1.4	KNR 217/140/1	SST-S.03	ANALOGIA: Regulator przepływu instalacji okapowej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Regulator przepływu instalacji okapowej		4	4,00	
			RAZEM:	4,00	szt
4.1.5	KNR 217/140/1	SST-S.03	ANALOGIA: Kłapa zwrotna instalacji okapowej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Regulator przepływu instalacji okapowej		4	4,00	
			RAZEM:	4,00	szt
4.1.6	KNR 202/513/1 (1)	SST-S.03	ANALOGIA: Nasada obrotowa (R=0,5) R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Nasada obrotowa		17	17,00	
			RAZEM:	17,00	szt
4.1.7	KNR 202/513/1 (1)	SST-S.03	ANALOGIA: Nasada wentylacyjna 24V/17W/3A (R=0,5) R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Nasada wentylacyjna 24V/17W/3A		2	2,00	
			RAZEM:	2,00	szt
4.1.8	KNR 217/210/1	SST-S.03	Króciec przyłączeniowy DN200 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Króciec przyłączeniowy DN200		2	2,00	
			RAZEM:	2,00	szt
4.1.9	KNR 217/155/2	SST-S.03	Tłumik akustyczny DN200 dł. 1000mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Tłumik akustyczny DN200 dł. 1000mm		2	2,00	
			RAZEM:	2,00	szt

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie dla zamówienia pn.: "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. plac Zamkowy 7, plac Zamkowy 8, Wojska Polskiego 9 w Koninie"**

Nazwy i kody CPV: **45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych**

Adres obiektu budowlanego: **ul. plac Zamkowy 7
62-500 Konin**

Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Konin
plac Wolności 1
62-500 Konin**

Data opracowania przedmiaru robót: **2025-11-25**

Nazwa obiektu lub robót: **Węzeł cieplny**

Nazwa jednostki opracowującej: **JNS Sp. z o.o. ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów NIP: 517 042 64 56**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych WĘZŁ CIEPLNY
1.1	Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania ZAKRES PRAC SANITARNYCH
1.1.1	Podłączenie instalacji rurowych i uruchomienie węzła cieplnego
1.1.2	ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ: studna schładzająca wraz z pompą zatapialną i podłączeniem do kanalizacji
1.1.3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm
1.1.4	Taśma ostrzegawcza
1.1.5	ANALOGIA: Wpust podłogowy DN110
1.1.6	Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 160mm
1.1.7	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr 40 mm - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm
1.1.8	Płaszczki ochronne z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1mm na powierzchniach kształtowych
1.1.9	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe, o średnicy do 315 mm - czerpnia dn160
1.1.10	ANALOGIA: Króciec osiatkowany D160
1.1.11	Kratki wentylacyjne
1.1.12	ANALOGIA: Regulator różnicy ciśnień, 45-2 Kvs 6,3 m ³ /h, DN20
1.1.13	ANALOGIA: Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-1.6 MPa
1.1.14	ANALOGIA: Termometr techniczny tarczowy T100 / 0 - 150°C
1.1.15	ANALOGIA: Filtr magnetyczny PN16, DN20
1.1.16	ANALOGIA: Zawór kulowy spawany PN16, DN20
1.1.17	ANALOGIA: Zawór kulowy spawany PN16, DN15
1.1.18	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: Wymiennik ciepła c.o. z izolacją, LA22-10-3/4"
1.1.19	ANALOGIA: Zawór regulacyjny c.o. 3222 Kvs 4,00m ³ /h, DN15 + Siłownik zaworu regulacyjnego c.o. 5825-10
1.1.20	ANALOGIA: Czujnik temperatury wody sieciowej
1.1.21	ANALOGIA: Licznik energii cieplnej
1.1.22	ANALOGIA: Urządzenie zliczające (powrót)
1.1.23	ANALOGIA: Ultradźwiękowy przetwornik przepływu
1.1.24	ANALOGIA: Czujnik temperatury zasilania
1.1.25	ANALOGIA: Czujnik temperatury powrotu
1.1.26	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: Wymiennik ciepła c.o. z izolacją, LJ30-10M-3/4"
1.1.27	ANALOGIA: Zawór regulacyjny c.o. 3222 Kvs 4,00m ³ /h, DN15 + Siłownik zaworu regulacyjnego c.o. 5725-31
1.1.28	ANALOGIA: Regulator pogodowy
1.1.29	ANALOGIA: Czujnik temperatury wody instalacyjnej 5277-2
1.1.30	ANALOGIA: Termostat bezpieczeństwa z osłoną ze stali nierdzewnej STW-5343-2
1.1.31	ANALOGIA: Czujnik temperatury zewnętrznej 5227-3
1.1.32	ANALOGIA: Pompa obiegowa c.o. PICO1.0 25/1-5
1.1.33	ANALOGIA: Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR1915 3 bar DN25
1.1.34	ANALOGIA: Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-1.0 MPa
1.1.35	ANALOGIA: Termometr techniczny tarczowy T100 / 0 - 100°C
1.1.36	ANALOGIA: Filtr siatkowy gwintowany FS-25, DN25
1.1.37	ANALOGIA: Zawór kulowy gwintowany PN10, DN25
1.1.38	ANALOGIA: Zawór zwrotny mufowy, DN25
1.1.39	ANALOGIA: Zawór kulowy gwintowany PN10, DN15
1.1.40	ANALOGIA: Zawór zwrotny mufowy, DN15
1.1.41	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: Stacja uzdatniania wody
1.1.42	ANALOGIA: Naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. C8 3 bary
1.1.43	ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ: Wąż ciśnieniowy, L=1m, DN15
1.1.44	ANALOGIA: Czujnik temperatury wody instalacyjnej 5207-64
1.1.45	ANALOGIA: Termostat bezpieczeństwa z osłoną ze stali nierdzewnej STW-5343-2
1.1.46	ANALOGIA: Pompa cyrkulacyjna STAR-Z 20/4-3
1.1.47	ANALOGIA: Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 2115 6 bar, DN20
1.1.48	ANALOGIA: Wodomierz zimnej wody JS-1,6-02 Q3=1,6
1.1.49	ANALOGIA: Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-1.0 MPa
1.1.50	ANALOGIA: Termometr techniczny tarczowy T100 / 0 - 100°C
1.1.51	ANALOGIA: Filtr siatkowy mufowy FS-25, DN25
1.1.52	ANALOGIA: Filtr siatkowy mufowy FS-20, DN20
1.1.53	ANALOGIA: Zawór zwrotny mufowy, DN25
1.1.54	ANALOGIA: Zawór zwrotny mufowy, DN20
1.1.55	ANALOGIA: Zawór kulowy gwintowany PN10, DN25
1.1.56	ANALOGIA: Zawór kulowy gwintowany PN10, DN20
1.1.57	ANALOGIA: Zasobnik CWU emaliowany SG(S)200, V=200 dm ³
1.2	Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych ZAKRES PRAC ELEKTRYCZNYCH
1.2.1	ANALOGIA: Koryto instalacyjne 40x40
1.2.2	ANALOGIA: Koryto instalacyjne 25x18
1.2.3	Przewód YDY 3x6mm ²
1.2.4	Przewód YDY 3x4mm ²
1.2.5	Przewód YDY 3x1,5mm ²
1.2.6	Przewód OMYżo 2x1,0mm ²
1.2.7	Przewód YDY 3x2,5mm ²

Nr	Nazwa działu robót
1.2.8	Przewód OMYżo 5x1,0mm ²
1.2.9	Przewód OMYżo 3x1,0mm ²
1.2.10	Przewód LGY 6mm ²
1.2.11	ANALOGIA: Rura instalacyjna RVS 22
1.2.12	ANALOGIA: Rura instalacyjna RVS 20
1.2.13	Bednarka Fe/Zn 25x4
1.2.14	ANALOGIA: Złącze kontrolne ZK
1.2.15	Osadzenie w podłożu kołków, plastikowych rozporowych, ściana lub strop
1.2.16	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce
1.2.17	OPRAWA LED 28W
1.2.18	OPRAWA AWARYJNA LED 150 10W 3H
1.2.19	Gniazdo wtykowe 230V/16A n/t IP-44
1.2.20	Łącznik 1-biegunowy 10A, nt IP-44
1.2.21	ANALOGIA: Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/C20A
1.2.22	ANALOGIA: Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/C2A
1.2.23	ANALOGIA: Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/C3A
1.2.24	ANALOGIA: Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/C1A
1.2.25	ANALOGIA: Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/B16A
1.2.26	ANALOGIA: Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/B10A
1.2.27	ANALOGIA: Wyłącznik różnicowo - prądowy P302 30mA 25A
1.2.28	ANALOGIA: Ochronnik przepięciowy typ T2 1P
1.2.29	ANALOGIA: Stycznik 25A 230V AC 2NO
1.2.30	ANALOGIA: Lampka 1P 230V zielona
1.2.31	ANALOGIA: Lampka 1P 230V czerwona
1.2.32	ANALOGIA: Przełącznik 1-0-2 20A
1.2.33	ANALOGIA: Rozłącznik izolacyjny 1P 25A
1.2.34	ANALOGIA: Obudowa hermetyczna 2x12p IP-65
1.2.35	ANALOGIA: Obudowa hermetyczna IP-65

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWIOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys		Remont budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie dla zamówienia pn.: "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. plac Zamkowy 7, plac Zamkowy 8, Wojska Polskiego 9 w Koninie"		
1	Rozdział		WĘZŁ CIEPLNY		
1.1	Element		ZAKRES PRAC SANITARNYCH		
1.1.1	Kalkulacja własna	SST-S.01 SST-S.02	Podłączenie instalacji rurowych i uruchomienie węzła ciepłego		
	Obliczenie:				
	WEZŁ		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	kpl.
1.1.2	Kalkulacja własna	SST-S.01 SST-S.02	ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ: studna schładzająca wraz z pompą zatapialną i podłączeniem do kanalizacji		
	Obliczenie:				
	WEZŁ		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	kpl.
1.1.3	KNRW 215/208/3	SST-S.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm		
	Obliczenie:				
	WARTOŚĆ SZACUNKOWA		5	5,00	
			RAZEM:	5,00	m
1.1.4	Kalkulacja indywidualna	SST-S.01	Taśma ostrzegawcza		
	Obliczenie:				
	Jak wyżej		5,00	5,00	
			RAZEM:	5,00	m
1.1.5	KNRW 215/216/2 (1)	SST-S.01	ANALOGIA: Wpust podłogowy DN110		
	Obliczenie:				
	Wpust podłogowy DN110		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.6	KNRW 217/122/2	SST-S.03	Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 160mm		
	Obliczenie:				
	Przewody fi160 - wartość szacunkowa		$2 \cdot 3,1415 \cdot 0,160 \cdot 0,5 \cdot (10)$	5,03	
			RAZEM:	5,03	m2
1.1.7	KNR 916/213/1	SST-S.03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr 40 mm - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm		
	Obliczenie:				
	POWIERZCHNIA RUROCIĄGÓW ZWIĘKSZONA O 10%		$1,10 \cdot (3,10 + 5,03)$	8,94	
			RAZEM:	8,94	m2 izolacji
1.1.8	KNR 216/603/3	SST-S.03	Plaszcze ochronne z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1mm na powierzchniach kształtowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	JAK WYŻEJ		8,94	8,94	
			RAZEM:	8,94	m2
1.1.9	KNRW 217/147/1 (1)	SST-S.03	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe, o średnicy do 315 mm - czerpnia dn160 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Czerpnia dn160		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.10	KNRW 217/147/1 (1)	SST-S.03	ANALOGIA: Króciec osiatkowany D160 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Czerpnia dn160		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.11	KNRW 217/137/1	SST-S.03	Kratki wentylacyjne R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Czerpnia dn160		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
1.1.12	KNR 31/209/1	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Regulator różnicy ciśnień, 45-2 Kvs 6,3 m3/h, DN20 Obliczenie: Regulator różnicy ciśnień, 45-2 Kvs 6,3 m3/h, DN20 : 1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.13	KNR 31/209/6	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-1.6 MPa Obliczenie: Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-1.6 MPa : 7	7,00	
			RAZEM:	7,00	szt
1.1.14	KNR 31/209/5	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Termometr techniczny tarczowy T100 / 0 - 150°C Obliczenie: Termometr techniczny tarczowy T100 / 0 - 150°C : 4	4,00	
			RAZEM:	4,00	szt
1.1.15	KNR 31/209/8	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Filtr magnetyczny PN16, DN20 Obliczenie: Filtr magnetyczny PN16, DN20 : 1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.16	KNR 35/113/3 (1)	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Zawór kulowy spawany PN16, DN20 Obliczenie: Zawór kulowy spawany PN16, DN20 : 2+4	6,00	
			RAZEM:	6,00	szt
1.1.17	KNR 35/113/2 (1)	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Zawór kulowy spawany PN16, DN15 Obliczenie: Zawór kulowy spawany PN16, DN15 : 6	6,00	
			RAZEM:	6,00	szt
1.1.18	Kalkulacja indywidualna	SST-S.01 SST-S.02	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: Wymiennik ciepła c.o. z izolacją, LA22-10-3/4" Obliczenie: Wymiennik ciepła c.o. z izolacją, LA22-10-3/4" : 1	1,00	
			RAZEM:	1,00	kpl.
1.1.19	KNR 31/209/1	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Zawór regulacyjny c.o. 3222 Kvs 4,00m3/h, DN15 + Siłownik zaworu regulacyjnego c.o. 5825-10 Obliczenie: Zawór regulacyjny c.o. 3222 Kvs 4,00m3/h, DN15 : 1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.20	KNNR 5/406/1	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Czujnik temperatury wody sieciowej Obliczenie: Czujnik temperatury wody sieciowej : 1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.21	KNNR 5/406/1	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Licznik energii cieplnej Obliczenie: Licznik energii cieplnej : 1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.22	KNNR 5/406/1	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Urządzenie zliczające (powrót) Obliczenie: Urządzenie zliczające (powrót) : 1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.23	KNNR 5/406/1	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Obliczenie: Ultradźwiękowy przetwornik przepływu : 1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.24	KNNR 5/406/1	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Czujnik temperatury zasilania Obliczenie: Czujnik temperatury zasilania : 1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.25	KNNR 5/406/1	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Czujnik temperatury powrotu Obliczenie: Czujnik temperatury powrotu : 1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.26	Kalkulacja indywidualna	SST-S.01 SST-S.02	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: Wymiennik ciepła c.o. z izolacją, LJ30-10M-3/4" Obliczenie: Wymiennik ciepła c.o. z izolacją, LJ30-10M-3/4" : 1	1,00	
			RAZEM:	1,00	kpl.

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
1.1.27	KNR 31/209/1	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Zawór regulacyjny c.o. 3222 Kvs 4,00m ³ /h, DN15 + Siłownik zaworu regulacyjnego c.o. 5725-31		
	Obliczenie:				
	Zawór regulacyjny c.o. 3222 Kvs 4,00m ³ /h, DN15	1		1,00	
			RAZEM::	1,00	szt
1.1.28	KNNR 5/406/1	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Regulator pogodowy		
	Obliczenie:				
	Regulator pogodowy	1		1,00	
			RAZEM::	1,00	szt
1.1.29	KNNR 5/406/1	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Czujnik temperatury wody instalacyjnej 5277-2		
	Obliczenie:				
	Czujnik temperatury wody instalacyjnej	1		1,00	
			RAZEM::	1,00	szt
1.1.30	KNR INSTAL 215/309/7	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Termostat bezpieczeństwa z osłoną ze stali nierdzewnej STW-5343-2		
	Obliczenie:				
	Termostat bezpieczeństwa z osłoną ze stali nierdzewnej	1		1,00	
			RAZEM::	1,00	szt
1.1.31	KNNR 5/406/1	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Czujnik temperatury zewnętrznej 5227-3		
	Obliczenie:				
	Czujnik temperatury zewnętrznej	1		1,00	
			RAZEM::	1,00	szt
1.1.32	KNR 35/208/1	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Pompa obiegowa c.o. PICO1.0 25/1-5		
	Obliczenie:				
	Pompa obiegowa c.o. PICO1.0 25/1-5	1		1,00	
			RAZEM::	1,00	szt
1.1.33	KNR 31/209/4	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR1915 3 bar DN25		
	Obliczenie:				
	Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR1915 3 bar DN25	1		1,00	
			RAZEM::	1,00	szt
1.1.34	KNR 35/216/7	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-1.0 MPa		
	Obliczenie:				
	Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-1.0 MPa	4		4,00	
			RAZEM::	4,00	szt
1.1.35	KNR 35/216/6	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Termometr techniczny tarczowy T100 / 0 - 100°C		
	Obliczenie:				
	Termometr techniczny tarczowy T100 / 0 - 100°C	2		2,00	
			RAZEM::	2,00	szt
1.1.36	KNR 31/209/9	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Filtr siatkowy gwintowany FS-25, DN25		
	Obliczenie:				
	Filtr siatkowy gwintowany FS-25, DN25	1		1,00	
			RAZEM::	1,00	szt
1.1.37	KNR 35/113/4 (1)	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Zawór kulowy gwintowany PN10, DN25		
	Obliczenie:				
	Zawór kulowy gwintowany PN10, DN25	2		2,00	
			RAZEM::	2,00	szt
1.1.38	KNR 35/113/4 (2)	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Zawór zwrotny mufowy, DN25		
	Obliczenie:				
	Zawór zwrotny mufowy, DN25	1		1,00	
			RAZEM::	1,00	szt
1.1.39	KNR 35/113/2 (1)	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Zawór kulowy gwintowany PN10, DN15		
	Obliczenie:				
	Zawór kulowy gwintowany PN10, DN15	2		2,00	
			RAZEM::	2,00	szt
1.1.40	KNR 35/113/2 (2)	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Zawór zwrotny mufowy, DN15		
	Obliczenie:				
	Zawór zwrotny mufowy, DN15	1		1,00	
			RAZEM::	1,00	szt

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
1.1.41	Kalkulacja indywidualna	SST-S.01 SST-S.02	DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ: Stacja uzdatniania wody		
	Obliczenie:				
	Stacja uzdatniania wody		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	kpl.
1.1.42	KNR 35/221/6	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. C8 3 bary		
	Obliczenie:				
	Naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. C8 3 bary		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.43	Kalkulacja indywidualna	SST-S.01 SST-S.02	ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ: Wąż ciśnieniowy, L=1m, DN15		
	Obliczenie:				
	Wąż ciśnieniowy, L=1m, DN15		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt.
1.1.44	KNNR 5/406/1	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Czujnik temperatury wody instalacyjnej 5207-64		
	Obliczenie:				
	Czujnik temperatury wody instalacyjnej		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.45	KNR INSTAL 215/309/7	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Termostat bezpieczeństwa z osłoną ze stali nierdzewnej STW-5343-2		
	Obliczenie:				
	Termostat bezpieczeństwa z osłoną ze stali nierdzewnej		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.46	KNR 35/112/1	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Pompa cyrkulacyjna STAR-Z 20/4-3		
	Obliczenie:				
	Pompa cyrkulacyjna STAR-Z 20/4-3		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.47	KNR 31/209/4	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 2115 6 bar, DN20		
	Obliczenie:				
	Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 2115 6 bar, DN20		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.48	KNNR 4/140/2 (2)	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Wodomierz zimnej wody JS-1,6-02 Q3=1,6		
	Obliczenie:				
	Wodomierz zimnej wody JS-1,6-02 Q3=1,6		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	kpl
1.1.49	KNR 35/216/7	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-1.0 MPa		
	Obliczenie:				
	Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-1.0 MPa		4	4,00	
			RAZEM:	4,00	szt
1.1.50	KNR 35/216/6	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Termometr techniczny tarczowy T100 / 0 - 100°C		
	Obliczenie:				
	Termometr techniczny tarczowy T100 / 0 - 100°C		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.51	KNR 31/209/9	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Filtr siatkowy mufowy FS-25, DN25		
	Obliczenie:				
	Filtr siatkowy mufowy FS-25, DN25		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.52	KNR 31/209/8	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Filtr siatkowy mufowy FS-20, DN20		
	Obliczenie:				
	Filtr siatkowy mufowy FS-20, DN20		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.53	KNR 35/113/4 (2)	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Zawór zwrotny mufowy, DN25		
	Obliczenie:				
	Zawór zwrotny mufowy, DN25		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.54	KNR 35/113/3 (2)	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Zawór zwrotny mufowy, DN20		
	Obliczenie:				
	Zawór zwrotny mufowy, DN20		1	1,00	
			RAZEM:	1,00	szt
1.1.55	KNR 35/113/4 (1)	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Zawór kulowy gwintowany PN10, DN25		
	Obliczenie:				
	Zawór kulowy gwintowany PN10, DN25		4	4,00	
			RAZEM:	4,00	szt

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
1.1.56	KNR 35/113/3 (1)	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Zawór kulowy gwintowany PN10, DN20		
	Obliczenie:				
	Zawór kulowy gwintowany PN10, DN20		:2	2,00	
			RAZEM::	2,00	szt
1.1.57	KNR 35/121/3	SST-S.01 SST-S.02	ANALOGIA: Zasobnik CWU emaliowany SG(S)200, V=200 dm3		
	Obliczenie:				
	Zasobnik CWU emaliowany SG(S)200, V=200 dm3		:1	1,00	
			RAZEM::	1,00	kpl
1.2	Element		ZAKRES PRAC ELEKTRYCZNYCH		
1.2.1	KNNR 5/1105/1	SST-E.01	ANALOGIA: Koryto instalacyjne 40x40		
	Obliczenie:				
	Koryto instalacyjne 40x40		:4	4,00	
			RAZEM::	4,00	m
1.2.2	KNNR 5/1105/1	SST-E.01	ANALOGIA: Koryto instalacyjne 25x18		
	Obliczenie:				
	Koryto instalacyjne 25x18		:12	12,00	
			RAZEM::	12,00	m
1.2.3	KNNR 5/206/3	SST-E.01	Przewód YDY 3x6mm2		
	Obliczenie:				
	WARTOŚĆ SZACUNKOWA		:50	50,00	
			RAZEM::	50,00	m
1.2.4	KNNR 5/206/2	SST-E.01	Przewód YDY 3x4mm2		
	Obliczenie:				
	Przewód YDY 3x4mm2		:10	10,00	
			RAZEM::	10,00	m
1.2.5	KNNR 5/206/1	SST-E.01	Przewód YDY 3x1,5mm2		
	Obliczenie:				
	Przewód YDY 3x1,5mm2		:12	12,00	
			RAZEM::	12,00	m
1.2.6	KNNR 5/206/1	SST-E.01	Przewód OMYżo 2x1,0mm2		
	Obliczenie:				
	Przewód OMYżo 2x1,0mm2		:28	28,00	
			RAZEM::	28,00	m
1.2.7	KNNR 5/206/1	SST-E.01	Przewód YDY 3x2,5mm2		
	Obliczenie:				
	Przewód YDY 3x2,5mm2		:15	15,00	
			RAZEM::	15,00	m
1.2.8	KNNR 5/206/1	SST-E.01	Przewód OMYżo 5x1,0mm2		
	Obliczenie:				
	Przewód OMYżo 5x1,0mm2		:15	15,00	
			RAZEM::	15,00	m
1.2.9	KNNR 5/206/1	SST-E.01	Przewód OMYżo 3x1,0mm2		
	Obliczenie:				
	Przewód OMYżo 3x1,0mm2		:18	18,00	
			RAZEM::	18,00	m
1.2.10	KNNR 5/206/1	SST-E.01	Przewód LGY 6mm2		
	Obliczenie:				
	Przewód LGY 6mm2		:12	12,00	
			RAZEM::	12,00	m
1.2.11	KNNR 5/103/2 (1)	SST-E.01	ANALOGIA: Rura instalacyjna RVS 22		
	Obliczenie:				
	Rura instalacyjna RVS 22		:25	25,00	
			RAZEM::	25,00	m
1.2.12	KNNR 5/103/2 (1)	SST-E.01	ANALOGIA: Rura instalacyjna RVS 20		
	Obliczenie:				
	Rura instalacyjna RVS 20		:10	10,00	
			RAZEM::	10,00	m
1.2.13	KNKRB 5/503/3	SST-E.01	Bednarka Fe/Zn 25x4		
	Obliczenie:				
	Bednarka Fe/Zn 25x4		:10	10,00	
			RAZEM::	10,00	m
1.2.14	KNR 515/403/1	SST-E.01	ANALOGIA: Złącze kontrolne ZK R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:				
	Złącze kontrolne ZK		:1	1,00	
			RAZEM::	1,00	szt

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
1.2.15	KNNR 5/1201/1	SST-E.01	Osadzenie w podłożu kołków, plastikowych rozporowych, ściana lub strop		
	Obliczenie:				
	Przyjęto 4 sztuki na jedną oprawę		4*6,00	24,00	
			RAZEM::	24,00	
				szt	24,00
1.2.16	KNNR 5/1203/3	SST-E.01	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce		
	Obliczenie:				
	Ilość opraw		2,00+1,00+2,00+1,00	6,00	
			RAZEM::	6,00	
				szt	6,00
1.2.17	KNNR 5/502/1 (1)	SST-E.01	OPRAWA LED 28W		
	Obliczenie:				
	OPRAWA LED 28W		2	2,00	
			RAZEM::	2,00	
				kpl	2,00
1.2.18	KNNR 5/502/1 (1)	SST-E.01	OPRAWA AWARYJNA LED 150 10W 3H		
	Obliczenie:				
	OPRAWA AWARYJNA LED 150 10W 3H		1	1,00	
			RAZEM::	1,00	
				kpl	1,00
1.2.19	KNNR 5/308/1	SST-E.01	Gniazdo wtykowe 230V/16A n/t IP-44		
	Obliczenie:				
	Gniazdo wtykowe 230V/16A n/t IP-44		2	2,00	
			RAZEM::	2,00	
				szt	2,00
1.2.20	KNNR 5/306/2 (1)	SST-E.01	Łącznik 1-biegunowy 10A, nt IP-44		
	Obliczenie:				
	Łącznik 1-biegunowy 10A, nt IP-44		1	1,00	
			RAZEM::	1,00	
				szt	1,00
1.2.21	KNNR 5/407/1	SST-E.01	ANALOGIA: Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/C20A		
	Obliczenie:				
	Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/C20A		1	1,00	
			RAZEM::	1,00	
				szt	1,00
1.2.22	KNNR 5/407/1	SST-E.01	ANALOGIA: Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/C2A		
	Obliczenie:				
	Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/C2A		2	2,00	
			RAZEM::	2,00	
				szt	2,00
1.2.23	KNNR 5/407/1	SST-E.01	ANALOGIA: Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/C3A		
	Obliczenie:				
	Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/C3A		1	1,00	
			RAZEM::	1,00	
				szt	1,00
1.2.24	KNNR 5/407/1	SST-E.01	ANALOGIA: Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/C1A		
	Obliczenie:				
	Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/C1A		1	1,00	
			RAZEM::	1,00	
				szt	1,00
1.2.25	KNNR 5/407/1	SST-E.01	ANALOGIA: Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/B16A		
	Obliczenie:				
	Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/B16A		2	2,00	
			RAZEM::	2,00	
				szt	2,00
1.2.26	KNNR 5/407/1	SST-E.01	ANALOGIA: Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/B10A		
	Obliczenie:				
	Wyłącznik nadmiarowo - prądowy S 301/B10A		1	1,00	
			RAZEM::	1,00	
				szt	1,00
1.2.27	KNNR 5/407/1	SST-E.01	ANALOGIA: Wyłącznik różnicowo - prądowy P302 30mA 25A		
	Obliczenie:				
	Wyłącznik różnicowo - prądowy P302 30mA 25A:2		2	2,00	
			RAZEM::	2,00	
				szt	2,00
1.2.28	KNNR 5/407/3 (1)	SST-E.01	ANALOGIA: Ochronnik przepięciowy typ T2 1P		
	Obliczenie:				
	Ochronnik przepięciowy typ T2 1P		2	2,00	
			RAZEM::	2,00	
				szt	2,00
1.2.29	KNNR 5/407/3 (1)	SST-E.01	ANALOGIA: Stycznik 25A 230V AC 2NO		
	Obliczenie:				
	Stycznik 25A 230V AC 2NO		2	2,00	
			RAZEM::	2,00	
				szt	2,00
1.2.30	KNNR 5/407/3 (1)	SST-E.01	ANALOGIA: Lampka 1P 230V zielona		
	Obliczenie:				
	Lampka 1P 230V zielona		2	2,00	
			RAZEM::	2,00	
				szt	2,00

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba
1.2.31	KNNR 5/407/3 (1)	SST-E.01	ANALOGIA: Lampka 1P 230V czerwona		
			Obliczenie:		
			Lampka 1P 230V zielona	:1	1,00
			RAZEM::	1,00	szt
1.2.32	KNNR 5/407/3 (1)	SST-E.01	ANALOGIA: Przełącznik 1-0-2 20A		
			Obliczenie:		
			Przełącznik 1-0-2 20A	:2	2,00
			RAZEM::	2,00	szt
1.2.33	KNNR 5/407/3 (1)	SST-E.01	ANALOGIA: Rozłącznik izolacyjny 1P 25A		
			Obliczenie:		
			Rozłącznik izolacyjny 1P 25A	:2	2,00
			RAZEM::	2,00	szt
1.2.34	KNNR 5/407/3 (1)	SST-E.01	ANALOGIA: Obudowa hermetyczna 2x12p IP-65		
			Obliczenie:		
			Obudowa hermetyczna 2x12p IP-65	:2	2,00
			RAZEM::	2,00	szt
1.2.35	KNNR 5/407/3 (1)	SST-E.01	ANALOGIA: Obudowa hermetyczna IP-65		
			Obliczenie:		
			Obudowa hermetyczna IP-65	:1	1,00
			RAZEM::	1,00	szt

UWAGA !!!

Pełna dokumentacja projektowa do pobrania w pliku łącznym pliki.zip

(kolumna 'Treść ogłoszenia' -> Pobierz pliki)